

COMUNE DI ORISTANO  
COMUNE DI SANTA GIUSTA

REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO  
DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI NEL CORPO NORD  
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE  
DI ORISTANO



ELABORATO:

**COMPUTO METRICO  
ESTIMATIVO**

TAVOLA:

**D**

CUP: E11E13000110005  
CIG: 9695651052

Data: Febbraio 2023

SCALA:

IL PROGETTISTA  
*(Ing. Agostino Pruneddu)*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(Ing. Salvatore Daga)*

IL DIRETTORE  
*(Dott. Marcello Siddu)*


Codice Elaborato

P C N N 0 1 P E 0 2 A 0 0 6 R 0 0

Elaborato

Revisione

CONSORZIO INDUSTRIALE  
PROVINCIALE ORISTANESE



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>Comparto A (SpCat 1) Struttura (Cat 2) Fondazione (SbCat 1)</b>							
1 / 1 C.I.0001.000 1.0001	Prezzo a corpo per l'allestimento dell'impianto di cantiere necessario all'esecuzione di pali di fondazione trivellati comprendente la predisposizione dell'autocarro ribaltabile, dell'autogru telescopica autocarrata e tutti gli accessori e materiali occorrenti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'756,44	2'756,44
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
2 / 2 C.I.0001.000 1.0001	Prezzo a corpo per l'allestimento dell'impianto di cantiere necessario all'esecuzione di pali di fondazione trivellati comprendente la predisposizione dell'autocarro ribaltabile, dell'autogru telescopica autocarrata e tutti gli accessori e materiali occorrenti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'756,44	2'756,44
	<b>Comparto A (SpCat 1) Movimenti di terra (Cat 1)</b>							
3 / 3 PF.0001.0002 .0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m <sup>3</sup> 0.50; escluso rocce dure e tenere. Intera area di scavo fino a quota 4,00 slm - vedi allegato * (par.ug.=11739,05/2) Scavo di bonifica nelle zone da non sbancare - vedi allegato * (par.ug.=917,50/2)	5869,53				5'869,53		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	458,75				458,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6'328,28	4,19	26'515,49
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
4 / 4 PF.0001.0002 .0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m <sup>3</sup> 0.50; escluso rocce dure e tenere. Intera area di scavo fino a quota 4,00 slm - vedi allegato * (par.ug.=11739,05/2) Scavo di bonifica nelle zone da non sbancare - vedi allegato * (par.ug.=917,50/2)	5869,53				5'869,53		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	458,75				458,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6'328,28	4,19	26'515,49
	<b>Comparto A (SpCat 1) Struttura (Cat 2) Fondazione (SbCat 1)</b>							
	A R I P O R T A R E							58'543,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							58'543,86
5 / 5 PF.0001.0002 .0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina							
	Plinti tipo "A-B-C-D"	28,00	3,00	1,400	2,000	235,20		
	Plinti tipo "P"	33,00	1,20	1,400	2,000	110,88		
	Plinti tipo "S"	10,00	1,20	1,400	2,000	33,60		
	Travi portamuro	1,00	192,40	0,600	1,000	115,44		
	Travi portamuro	1,00	38,40	0,600	1,000	23,04		
	Travi portamuro	1,00	178,50	0,600	1,000	107,10		
	Travi portamuro	1,00	81,76	0,600	1,000	49,06		
	SOMMANO m³					674,32	14,95	10'081,08
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
6 / 6 PF.0001.0002 .0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina							
	Plinti tipo "A-B-C-D"	28,00	3,00	1,400	2,000	235,20		
	Plinti tipo "P"	33,00	1,20	1,400	2,000	110,88		
	Plinti tipo "S"	10,00	1,20	1,400	2,000	33,60		
	Travi portamuro	1,00	192,40	0,600	1,000	115,44		
	Travi portamuro	1,00	38,40	0,600	1,000	23,04		
	Travi portamuro	1,00	178,50	0,600	1,000	107,10		
	Travi portamuro	1,00	81,76	0,600	1,000	49,06		
	SOMMANO m³					674,32	14,95	10'081,08
<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
<b>Movimenti di terra (Cat 1)</b>								
7 / 7 PF.0001.0002 .0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 3 [m³ 6 328.28] Vedi voce n° 5 [m³ 674.32]					6'328,28 674,32		
	SOMMANO m³					7'002,60	8,68	60'782,57
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
8 / 8 PF.0001.0002 .0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 4 [m³ 6 328.28] Vedi voce n° 6 [m³ 674.32]					6'328,28 674,32		
	SOMMANO m³					7'002,60	8,68	60'782,57
<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
9 / 9 PF.0001.0009 .0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 7 [m³ 7 002.60]	0,30			1,800	3'781,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'781,40		200'271,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'781,40		200'271,16
	SOMMANO t					3'781,40	13,29	50'254,81
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
10 / 10 PF.0001.0009 .0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 8 [m³ 7 002.60]	0,30			1,800	3'781,40		
	SOMMANO t					3'781,40	13,29	50'254,81
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
11 / 11 PF.0001.0002 .0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento Vedi voce n° 7 [m³ 7 002.60]	0,70				4'901,82		
	SOMMANO m³					4'901,82	2,44	11'960,44
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
12 / 12 PF.0001.0002 .0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento Vedi voce n° 8 [m³ 7 002.60]	0,70				4'901,82		
	SOMMANO m³					4'901,82	2,44	11'960,44
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b> <b>Struttura (Cat 2)</b> <b>Fondazione (SbCat 1)</b>							
13 / 13 PF.0002.0002 .0005	PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di q ... nferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 600 Plinti a due pali *(par.ug.=28*2) Rompitratta Travi Portapannelli Rompitratta travi portamuri interni Rompitratta Platee	56,00 22,00 11,00 10,00			15,000 15,000 15,000 15,000	840,00 330,00 165,00 150,00		
	SOMMANO m					1'485,00	146,73	217'894,05
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
14 / 14 PF.0002.0002 .0005	PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di q							
	<b>A RIPORTARE</b>							542'595,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							542'595,71	
	... nferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 600 Plinti a due pali *(par.ug.=28*2) Rompitratta Travi Portapannelli Rompitratta travi portamuri interni Rompitratta Platee	56,00 22,00 11,00 10,00			15,000 15,000 15,000 15,000	840,00 330,00 165,00 150,00			
	SOMMANO m					1'485,00	146,73	217'894,05	
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
15 / 15 CI.PF.0004.0 001.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Magrone Sottofondazione Plinti Pilastr Magrone Sottofondazione Plinti Rompitrat Magrone Sottofondazione Plinti Rompitrat Magrone Sottofondazione Plinti Rompitrat Platee Uffici Tipo "A" Platee Uffici Tipo "B" Travi Portapannelli *(lung.=5*(6,21+6,82+6,21)*2) Travi Portapannelli *(lung.=19,20*2) Travi Portapannelli *(lung.=3*8,50*7) Travi Portapannelli Interne *(lung.=4*20,44)	28,00 22,00 11,00 10,00 8,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,00 1,20 1,20 1,20 8,50 8,50 192,40 38,40 178,50 81,76	1,200 1,200 1,200 1,200 5,250 8,550 0,600 0,600 0,600 0,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	10,08 3,17 1,58 1,44 35,70 14,54 11,54 2,30 10,71 4,91			
	SOMMANO m³					95,97	161,51	15'500,11	
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
16 / 16 CI.PF.0004.0 001.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Magrone Sottofondazione Plinti Pilastr Magrone Sottofondazione Plinti Rompitrat Magrone Sottofondazione Plinti Rompitrat Magrone Sottofondazione Plinti Rompitrat Platee Uffici Tipo "A" Platee Uffici Tipo "B" Travi Portapannelli *(lung.=5*(6,21+6,82+6,21)*2) Travi Portapannelli *(lung.=19,20*2) Travi Portapannelli *(lung.=3*8,50*7) Travi Portapannelli Interne *(lung.=4*20,44)	28,00 22,00 11,00 10,00 8,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,00 1,20 1,20 1,20 8,50 8,50 192,40 38,40 178,50 81,76	1,200 1,200 1,200 1,200 5,250 8,550 0,600 0,600 0,600 0,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	10,08 3,17 1,58 1,44 35,70 14,54 11,54 2,30 10,71 4,91			
	SOMMANO m³					95,97	161,51	15'500,11	
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
17 / 17 PF.0008.0001 .0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Plinti Pilastr Base *(lung.=(2*3,00+2*1,20)) Plinti Pilastr Bicchiere *(lung.=(1,20*4)) Plinti Pilastr Bicchiere *(lung.=0,60*4)	28,00 28,00 28,00	8,40 4,80 2,40		0,900 0,900 0,900	211,68 120,96 60,48			
	<b>A RIPORTARE</b>					393,12		791'489,98	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					393,12		791'489,98
	Plinti Pilastrini appoggio travi portapannelli A1-D7-A7-D1 * (lung.=0,40+0,45*2)	4,00	1,30	0,900		4,68		
		4,00	0,45	0,400		0,72		
	Plinti Pilastrini appoggio travi portapannelli A2-A3-A4-A5-A6- D2-D3-D4-D5-D6 *(par.ug.=10*2)*(lung.=0,40+0,45*2)	20,00	1,30	0,900		23,40		
	Plinti Pilastrini appoggio travi portapannelli A2-A3-A4-A5-A6- D2-D3-D4-D5-D6 *(par.ug.=10*2)	20,00	0,45	0,400		3,60		
	Plinti Rompitratte *(lung.=1,20*4)	22,00	4,80	0,900		95,04		
	Plinti Rompitratte *(lung.=1,20*4)	11,00	4,80	0,900		47,52		
	Plinti Rompitratte *(lung.=1,20*4)	10,00	4,80	0,900		43,20		
	Platee Uffici Tipo "A" *(lung.=8,50*2+5,25*2)	8,00	27,50	0,250		55,00		
	Platee Uffici Tipo "B" *(lung.=8,50*2+8,55*2)	2,00	34,10	0,250		17,05		
	Travi Portapannelli *(lung.=5*(6,21+6,82+6,21)*2)	1,00	192,40	0,900	2,000	346,32		
	Travi Portapannelli *(lung.=19,20*2)	1,00	38,40	0,900	2,000	69,12		
	Travi Portapannelli *(lung.=3*8,50*7)	1,00	178,50	0,900	2,000	321,30		
	Travi Portapannelli Interne *(lung.=4*20,44)	1,00	81,76	0,900	2,000	147,17		
	SOMMANO m²					1'567,24	30,42	47'675,44
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
18 / 18 PF.0008.0001 .0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto							
	Plinti Pilastrini Base *(lung.=(2*3,00+2*1,20))	28,00	8,40		0,900	211,68		
	Plinti Pilastrini Bicchieri *(lung.=(1,20*4))	28,00	4,80		0,900	120,96		
	Plinti Pilastrini Bicchieri *(lung.=0,60*4)	28,00	2,40		0,900	60,48		
	Plinti Pilastrini appoggio travi portapannelli A1-D7-A7-D1 * (lung.=0,40+0,45*2)	4,00	1,30	0,900		4,68		
		4,00	0,45	0,400		0,72		
	Plinti Pilastrini appoggio travi portapannelli A2-A3-A4-A5-A6- D2-D3-D4-D5-D6 *(par.ug.=10*2)*(lung.=0,40+0,45*2)	20,00	1,30	0,900		23,40		
	Plinti Pilastrini appoggio travi portapannelli A2-A3-A4-A5-A6- D2-D3-D4-D5-D6 *(par.ug.=10*2)	20,00	0,45	0,400		3,60		
	Plinti Rompitratte *(lung.=1,20*4)	22,00	4,80	0,900		95,04		
	Plinti Rompitratte *(lung.=1,20*4)	11,00	4,80	0,900		47,52		
	Plinti Rompitratte *(lung.=1,20*4)	10,00	4,80	0,900		43,20		
	Platee Uffici Tipo "A" *(lung.=8,50*2+5,25*2)	8,00	27,50	0,250		55,00		
	Platee Uffici Tipo "B" *(lung.=8,50*2+8,55*2)	2,00	34,10	0,250		17,05		
	Travi Portapannelli *(lung.=5*(6,21+6,82+6,21)*2)	1,00	192,40	0,900	2,000	346,32		
	Travi Portapannelli *(lung.=19,20*2)	1,00	38,40	0,900	2,000	69,12		
	Travi Portapannelli *(lung.=3*8,50*7)	1,00	178,50	0,900	2,000	321,30		
	Travi Portapannelli Interne *(lung.=4*20,44)	1,00	81,76	0,900	2,000	147,17		
	SOMMANO m²					1'567,24	30,42	47'675,44
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
19 / 19 CI.PF.0008.0 002.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Vedi Allegati							
	Plinti Pilastrini A1-A7-D1-D7	4,00			445,840	1'783,36		
	Plinti Pilastrini A2-A3-A4-A5-A6-D2-D3-D4-D5-D6	10,00			559,060	5'590,60		
	Plinti Pilastrini B1-B7-C1-C7	4,00			415,120	1'660,48		
	Plinti Pilastrini B2-B3-B4-B5-B6-C2-C3-C4-C5-C6	10,00			468,900	4'689,00		
	Plinti ROMPITRATTA (UN PALO) P12- P22	2,00			88,410	176,82		
	Plinti ROMPITRATTA (UN PALO) da P1 a P11 e da P23 A P33	22,00			58,830	1'294,26		
	Plinti Pilastrini P13-P16-P17-P18 P21	5,00			94,690	473,45		
	<b>A RIPORTARE</b>					15'667,97		886'840,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					15'667,97		886'840,86
	Plinti Pilastri P14-P15-P19-P20	4,00			124,260	497,04		
	Plinti da S1 a S10	10,00			60,650	606,50		
	Platee Uffici Tipo "A"	8,00			962,210	7'697,68		
	Platee Uffici Tipo "B"	2,00			1507,450	3'014,90		
	Travi Portapannelli Tipo 1X ( 3 campate)	10,00			352,950	3'529,50		
	Travi Portapannelli Tipo 2X ( 2 campate)	2,00			440,910	881,82		
	Travi Portapannelli Tipo 3Y ( 1 campata)	6,00			158,490	950,94		
	Travi Porta muro e Piastra Tipo 1Y ( 1 campata)	10,00			225,500	2'255,00		
	Travi Porta muro Tipo 2Y ( 2 campate)	5,00			163,540	817,70		
	Travi Porta muro Tipo 3X ( 4 campate)	1,00			1063,520	1'063,52		
	Travi Porta muro Tipo 4X ( 2 campate)	2,00			557,560	1'115,12		
	Vedi voce n° 13 [m 1 485.00]				26,122	38'791,17		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>76'888,86</b>	2,41	185'302,15
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
20 / 20 CI.PF.0008.0 002.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Vedi Allegati							
	Plinti Pilastrri A1-A7-D1-D7	4,00			445,840	1'783,36		
	Plinti Pilastrri A2-A3-A4-A5-A6-D2-D3-D4-D5-D6	10,00			559,060	5'590,60		
	Plinti Pilastrri B1-B7-C1-C7	4,00			415,120	1'660,48		
	Plinti Pilastrri B2-B3-B4-B5-B6-C2-C3-C4-C5-C6	10,00			468,900	4'689,00		
	Plinti ROMPITRATTA (UN PALO) da P12-P22	2,00			88,410	176,82		
	Plinti ROMPITRATTA (UN PALO) da P1 a P11 e da P23 a P33	22,00			58,830	1'294,26		
	Plinti P13-P16-P17-P18-P21	5,00			94,690	473,45		
	Plinti Pilastri P14-P15-P19-P20	4,00			124,260	497,04		
	Plinti da S1 a S10	10,00			60,650	606,50		
	Platee Uffici Tipo "A"	8,00			962,210	7'697,68		
	Platee Uffici Tipo "B"	2,00			1507,450	3'014,90		
	Travi Portapannelli Tipo 1X ( 3 campate)	10,00			352,950	3'529,50		
	Travi Portapannelli Tipo 2X ( 2 campate)	2,00			440,910	881,82		
	Travi Portapannelli Tipo 3Y ( 1 campata)	6,00			158,490	950,94		
	Travi Porta muro e Piastra Tipo 1Y ( 1 campata)	10,00			225,500	2'255,00		
	Travi Porta muro Tipo 2Y ( 2 campate)	5,00			163,540	817,70		
	Travi Porta muro Tipo 3X ( 4 campate)	1,00			1063,520	1'063,52		
	Travi Porta muro Tipo 4X ( 2 campate)	2,00			557,560	1'115,12		
	Vedi voce n° 14 [m 1 485.00]				26,122	38'791,17		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>76'888,86</b>	2,41	185'302,15
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
21 / 21 PF.0004.0001 .0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0							
	Base Plinti Pilastrri	28,00	3,00	1,200	0,900	90,72		
	Bicchieri Plinti Pilastrri	28,00	1,20	1,200	0,900	36,29		
	<b>Bicchieri Plinti Pilastrri a dedurre</b>	<b>28,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,600</b>	<b>0,900</b>	<b>-9,07</b>		
	Plinti Pilastrri appoggio travi portapannelli A1-D7-A7-D1	4,00	0,40	0,450	0,900	0,65		
	Plinti Pilastrri appoggio travi portapannelli A2-A3-A4-A5-A6-D2-D3-D4-D5-D6 *(par.ug.=10*2)	20,00	0,40	0,450	0,900	3,24		
	Plinti Rompitrattra	22,00	1,20	1,200	0,900	28,51		
	Plinti Rompitrattra	11,00	1,20	1,200	0,900	14,26		
	Plinti Rompitrattra	10,00	1,20	1,200	0,900	12,96		
	Platee Uffici Tipo "A"	8,00	8,50	5,250	0,250	89,25		
	Platee Uffici Tipo "B"	2,00	8,50	8,550	0,250	36,34		
	<b>A RIPORTARE</b>					303,15		1'257'445,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					303,15		1'257'445,16
	Travi Portapannelli *(lung.=5*(6,21+6,82+6,21)*2)	1,00	192,40	0,400	0,900	69,26		
	Travi Portapannelli *(lung.=19,20*2)	1,00	38,40	0,400	0,900	13,82		
	Travi Portapannelli *(lung.=3*8,50*7)	1,00	178,50	0,400	0,900	64,26		
	Travi Portapannelli Interne *(lung.=4*20,44)	1,00	81,76	0,400	0,900	29,43		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					488,99		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-9,07		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					479,92	218,38	104'804,93
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
22 / 22 PF.0004.0001 .0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0							
	Base Plinti Pilastr	28,00	3,00	1,200	0,900	90,72		
	Bicchiere Plinti Pilastr	28,00	1,20	1,200	0,900	36,29		
	Bicchiere Plinti Pilastr a dedurre	28,00	0,60	0,600	0,900	-9,07		
	Plinti Pilastr appoggio travi portapannelli A1-D7-A7-D1	4,00	0,40	0,450	0,900	0,65		
	Plinti Pilastr appoggio travi portapannelli A2-A3-A4-A5-A6-D2-D3-D4-D5-D6 *(par.ug.=10*2)	20,00	0,40	0,450	0,900	3,24		
	Plinti Rompitratte	22,00	1,20	1,200	0,900	28,51		
	Plinti Rompitratte	11,00	1,20	1,200	0,900	14,26		
	Plinti Rompitratte	10,00	1,20	1,200	0,900	12,96		
	Platee Uffici Tipo "A"	8,00	8,50	5,250	0,250	89,25		
	Platee Uffici Tipo "B"	2,00	8,50	8,550	0,250	36,34		
	Travi Portapannelli *(lung.=5*(6,21+6,82+6,21)*2)	1,00	192,40	0,400	0,900	69,26		
	Travi Portapannelli *(lung.=19,20*2)	1,00	38,40	0,400	0,900	13,82		
	Travi Portapannelli *(lung.=3*8,50*7)	1,00	178,50	0,400	0,900	64,26		
	Travi Portapannelli Interne *(lung.=4*20,44)	1,00	81,76	0,400	0,900	29,43		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					488,99		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-9,07		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					479,92	218,38	104'804,93
	<b>Comparto A (SpCat 1) Pilastr Travi e Copertura (SbCat 2)</b>							
23 / 23 CI.PF.0011.0 001.0096	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata delle seguenti dimensioni e caratteristiche: •Larghezza:m 30.00 esterno tamponamento •Lunghezza:m 123.64 esterno tampon ... saggi occorrenti, delle guarnizioni e del silicone e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'101 898,49	1'101'898,49
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
24 / 24 CI.PF.0011.0 001.0096	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata delle seguenti dimensioni e caratteristiche: •Larghezza:m 30.00 esterno tamponamento •Lunghezza:m 123.64 esterno tampon ... saggi occorrenti, delle guarnizioni e del silicone e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		2'568'953,51

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2'568'953,51
	SOMMANO cad.					1,00	1'101 898,49	1'101'898,49
	<b>Comparto A (SpCat 1) Compartimentazione lotti (SbCat 3)</b>							
25 / 25 CI.PF.0013.0 003.0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso l' ... à, pilastri posti ad interasse di 5,00m, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a perfetta regola dell'arte. Compartimentazione lotti *(par.ug.=5,00*3) Compartimentazione lotti	15,00 4,00	9,20 20,66		6,500 6,500	897,00 537,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'434,16	79,70	114'302,55
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
26 / 26 CI.PF.0013.0 003.0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso l' ... à, pilastri posti ad interasse di 5,00m, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a perfetta regola dell'arte. Compartimentazione lotti *(par.ug.=5,00*3) Compartimentazione lotti	15,00 4,00	9,20 20,66		6,500 6,500	897,00 537,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'434,16	79,70	114'302,55
	<b>Comparto A (SpCat 1) Opere di completamento lotto (Cat 3) Pavimentazioni (SbCat 9)</b>							
27 / 27 PF.0001.0007 .0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano EDIFICI SUPERFICIE Lotti 4-5-6-7 SUPERFICIE Lotti 3-8 SUPERFICIE Lotti 1-2-9-10	4,00 2,00 4,00	285,36 574,05 281,74		0,400 0,400 0,400	456,58 459,24 450,78		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1'366,60	51,89	70'912,87
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
28 / 28 PF.0001.0007 .0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano EDIFICI SUPERFICIE Lotti 4-5-6-7 SUPERFICIE Lotti 3-8 SUPERFICIE Lotti 1-2-9-10	4,00 2,00 4,00	285,36 574,05 281,74		0,400 0,400 0,400	456,58 459,24 450,78		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1'366,60	51,89	70'912,87
	A RIPORTARE							4'041'282,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'041'282,84
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
29 / 29 CI.PF.0013.0 013.0136	Pavimentazione del tipo industriale con strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 20 armata con rete elettrosaldata dn 8 maglia 20x20, al calcestruzzo dovranno ... tonaggio, gli oneri per la sicurezza in cantiere e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Interno Capannoni (600 mq) <b>A dedurre Pavimento Uffici</b> Interno Capannoni (300 mq) <b>A dedurre Pavimento Uffici</b>	2,00 <b>2,00</b> 8,00 <b>8,00</b>	29,80 <b>8,30</b> 14,65 <b>8,30</b>	20,140 <b>8,550</b> 20,140 <b>5,250</b>		1'200,34 <b>-141,93</b> 2'360,41 <b>-348,60</b>		
	Sommano positivi mq					3'560,75		
	<b>Sommano negativi mq</b>					<b>-490,53</b>		
	SOMMANO mq					3'070,22	52,99	162'690,96
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
30 / 30 CI.PF.0013.0 013.0136	Pavimentazione del tipo industriale con strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 20 armata con rete elettrosaldata dn 8 maglia 20x20, al calcestruzzo dovranno ... tonaggio, gli oneri per la sicurezza in cantiere e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Interno Capannoni (600 mq) <b>A dedurre Pavimento Uffici</b> Interno Capannoni (300 mq) <b>A dedurre Pavimento Uffici</b>	2,00 <b>2,00</b> 8,00 <b>8,00</b>	29,80 <b>8,30</b> 14,65 <b>8,30</b>	20,140 <b>8,550</b> 20,140 <b>5,250</b>		1'200,34 <b>-141,93</b> 2'360,41 <b>-348,60</b>		
	Sommano positivi mq					3'560,75		
	<b>Sommano negativi mq</b>					<b>-490,53</b>		
	SOMMANO mq					3'070,22	52,99	162'690,96
	<b>Comparto A (SpCat 1) Uffici (Cat 6)</b>							
31 / 31 PF.0013.0013 .0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 UFFICI "A" *(lung.=3,40*4,80+2,10*1,70+3,40*1,80+1,20*1,70+1,70*1,30+1,30*1,80) UFFICI "B" *(lung.=3,40*4,20+3,60*3,80+3,40*3,80+1,20*1,90+2,30*1,90+1,10*2,20+1,00*2,30+2,40*1,10+2,20*1,20)	8,00 2,00	32,60 57,53			260,80 115,06		
	SOMMANO m²					375,86	50,75	19'074,90
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
32 / 32 PF.0013.0013 .0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 UFFICI "A" *(lung.=3,40*4,80+2,10*1,70+3,40*1,80+1,20*1,70+1,70*1,30+1,30*1,80) UFFICI "B" *(lung.=3,40*4,20+3,60*3,80+3,40*3,80+1,20*1,90+2,30*1,90+1,10*2,20+1,00*2,30+2,40*1,10+2,20*1,20)	8,00 2,00	32,60 57,53			260,80 115,06		
	<b>A RIPORTARE</b>					375,86		4'385'739,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					375,86		4'385'739,66
	SOMMANO m <sup>2</sup>					375,86	50,75	19'074,90
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
33 / 33 PF.0013.0013 .0173	ZOCOLETTO BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 UFFICI "A" *(lung.=3,40*2+4,80*2+2,10*2+1,20*2+1,70*4+1,30*4) <b>A dedurre *(lung.=6*2)</b> UFFICI "B" *(lung.=3,40*2+4,20*2+3,60*2+3,80*2+3,40*2+3,60*2+1,20*2+1,90*2+1,10*2+2,20*2) <b>A dedurre *(lung.=11*2)</b>	8,00 <b>8,00</b>	35,00 <b>12,00</b>			280,00 <b>-96,00</b>		
	Sommano positivi m					393,60		
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-140,00</b>		
	SOMMANO m					253,60	8,78	2'226,61
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
34 / 34 PF.0013.0013 .0173	ZOCOLETTO BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 UFFICI "A" *(lung.=3,40*2+4,80*2+2,10*2+1,20*2+1,70*4+1,30*4) <b>A dedurre *(lung.=6*2)</b> UFFICI "B" *(lung.=3,40*2+4,20*2+3,60*2+3,80*2+3,40*2+3,60*2+1,20*2+1,90*2+1,10*2+2,20*2) <b>A dedurre *(lung.=11*2)</b>	8,00 <b>8,00</b>	35,00 <b>12,00</b>			280,00 <b>-96,00</b>		
	Sommano positivi m					393,60		
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-140,00</b>		
	SOMMANO m					253,60	8,78	2'226,61
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
35 / 35 PF.0013.0003 .0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50 Uffici "A" *(lung.=4,90+7,90) Uffici "B" *(lung.=8,50+7,80)	8,00 2,00	12,80 16,30		3,500 3,500	358,40 114,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					472,50	64,96	30'693,60
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
36 / 36 PF.0013.0003 .0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50 Uffici "A" *(lung.=4,90+7,90) Uffici "B" *(lung.=8,50+7,80)	8,00 2,00	12,80 16,30		3,500 3,500	358,40 114,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					472,50		4'439'961,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					472,50		4'439'961,38
	SOMMANO m <sup>2</sup>					472,50	64,96	30'693,60
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
37 / 37 PF.0013.0003 .0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50 Uffici "A" *(lung.=4,8*2) Uffici "B" *(lung.=8,20*2)	8,00 2,00	9,60 16,40		3,000 3,000	230,40 98,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					328,80	54,84	18'031,39
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
38 / 38 PF.0013.0003 .0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50 Uffici "A" *(lung.=4,8*2) Uffici "B" *(lung.=8,20*2)	8,00 2,00	9,60 16,40		3,000 3,000	230,40 98,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					328,80	54,84	18'031,39
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
39 / 39 PF.0013.0003 .0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Uffici "A" *(lung.=1,70*3+1,80*2+3,40*2+1,30) Uffici "B" *(lung.=3,40+3,60*2+1,90+1,20*2+1,00)	8,00 2,00	16,80 15,90		3,000 3,000	403,20 95,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					498,60	37,10	18'498,06
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
40 / 40 PF.0013.0003 .0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>3</sup> 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Uffici "A" *(lung.=1,70*3+1,80*2+3,40*2+1,30) Uffici "B" *(lung.=3,40+3,60*2+1,90+1,20*2+1,00)	8,00 2,00	16,80 15,90		3,000 3,000	403,20 95,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					498,60	37,10	18'498,06
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
41 / 41 CI.PF.0013.0 009.0028	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in op ... getti. Esclusa solo l'armatura Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.40							
	<b>A RIPORTARE</b>							4'543'713,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'543'713,88
	UFFICI "A" UFFICI "B" *(par.ug.=2*2)	8,00 4,00	5,20 8,50	7,900 7,900		328,64 268,60		
	SOMMANO m²					597,24	104,43	62'369,77
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
42 / 42 CI.PF.0013.0 009.0028	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in op ... getti. Esclusa solo l'armatura Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.40							
	UFFICI "A" UFFICI "B" *(par.ug.=2*2)	8,00 4,00	5,20 8,50	7,900 7,900		328,64 268,60		
	SOMMANO m²					597,24	104,43	62'369,77
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
43 / 43 PF.0013.0004 .0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta							
	UFFICI "A" Esterno *(lung.=5,20+7,90) Interno *(lung.=4,80*5+3,40*2+3,70*4+1,70*2+1,30*2) Soffitti *(lung.=3,40*4,80+1,70*2,10+1,80*3,40+1,80*1,30)	8,00 8,00 8,00	13,10 51,60 28,35		3,500 3,000	366,80 1'238,40 226,80		
	UFFICI "B" Esterno *(lung.=8,50+7,90) Interno *(lung.=8,20*4+1,90*2+1,10*2+3,40*4+3,60*5+1,30*2) Soffitti *(lung.=3,40*4,20+3,60*3,80+1,20*1,90+2,30*1,90+3,80*3,40+1,10*2,20+2,40*2,20+1,00+2,30)	2,00 2,00 2,00	16,40 73,00 58,53		3,500 3,000	114,80 438,00 117,06		
	SOMMANO m²					2'501,86	27,51	68'826,17
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
44 / 44 PF.0013.0004 .0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta							
	UFFICI "A" Esterno *(lung.=5,20+7,90) Interno *(lung.=4,80*5+3,40*2+3,70*4+1,70*2+1,30*2) Soffitti *(lung.=3,40*4,80+1,70*2,10+1,80*3,40+1,80*1,30)	8,00 8,00 8,00	13,10 51,60 28,35		3,500 3,000	366,80 1'238,40 226,80		
	UFFICI "B" Esterno *(lung.=8,50+7,90) Interno *(lung.=8,20*4+1,90*2+1,10*2+3,40*4+3,60*5+1,30*2) Soffitti *(lung.=3,40*4,20+3,60*3,80+1,20*1,90+2,30*1,90+3,80*3,40+1,10*2,20+2,40*2,20+1,00+2,30)	2,00 2,00 2,00	16,40 73,00 58,53		3,500 3,000	114,80 438,00 117,06		
	SOMMANO m²					2'501,86	27,51	68'826,17
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
45 / 45 PF.0013.0013 .0156	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato							
	<b>A RIPORTARE</b>							4'806'105,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'806'105,76
	(questo escluso) ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 UFFICI "A" *(lung.=1,70*2+2,10*2+1,80*2+3,40*2+1,80*2+1,30*2) <b>A dedurre Porte</b> UFFICI "B" *(lung.=2,30*2+1,90*2+2,20*2+2,40*2) <b>A dedurre Porte</b>	8,00	24,20		2,300	445,28		
		<b>8,00</b>	<b>2,00</b>		<b>2,300</b>	<b>-36,80</b>		
		2,00	17,60		2,300	80,96		
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>2,300</b>	<b>-9,20</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					526,24		
	<b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					<b>-46,00</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					480,24	47,32	22'724,96
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
46 / 46 PF.0013.0013 .0156	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 UFFICI "A" *(lung.=1,70*2+2,10*2+1,80*2+3,40*2+1,80*2+1,30*2) <b>A dedurre Porte</b> UFFICI "B" *(lung.=2,30*2+1,90*2+2,20*2+2,40*2) <b>A dedurre Porte</b>	8,00	24,20		2,300	445,28		
		<b>8,00</b>	<b>2,00</b>		<b>2,300</b>	<b>-36,80</b>		
		2,00	17,60		2,300	80,96		
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>2,300</b>	<b>-9,20</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					526,24		
	<b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					<b>-46,00</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					480,24	47,32	22'724,96
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
47 / 47 PF.0013.0005 .0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Vedi voce n° 43 [m <sup>2</sup> 2 501.86] <b>Vedi voce n° 45 [m<sup>2</sup> 480.24]</b>					2'501,86		
						<b>-480,24</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					2'501,86		
	<b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					<b>-480,24</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'021,62	10,05	20'317,28
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
48 / 48 PF.0013.0005 .0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Vedi voce n° 44 [m <sup>2</sup> 2 501.86] <b>Vedi voce n° 46 [m<sup>2</sup> 480.24]</b>					2'501,86		
						<b>-480,24</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					2'501,86		
	<b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					<b>-480,24</b>		
	<b>A RIPORTARE</b>					2'021,62		4'871'872,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2'021,62		4'871'872,96
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'021,62	10,05	20'317,28
	<b>Comparto A (SpCat 1) Infissi (Cat 4)</b>							
49 / 49 CI.PF.0013.0 006.0265	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di gu ... gistrazione dell'infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. Uffici lotti 1,2,4,5,6,7,9,10 *(par.ug.=2*8,00)	16,00		0,700	1,400	15,68		
		8,00		1,500	1,400	16,80		
	Uffici lotti 3,8 *(par.ug.=3*2)	6,00		1,500	1,400	12,60		
	Capannone lotti 1,2,4,5,6,7,9,10 *(par.ug.=5*8)	40,00		1,000	1,500	60,00		
	Capannone lotti 3,8 *(par.ug.=2*10)	20,00		1,000	1,500	30,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					135,08	453,65	61'279,04
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
50 / 50 CI.PF.0013.0 006.0265	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di gu ... gistrazione dell'infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. Uffici lotti 1,2,4,5,6,7,9,10 *(par.ug.=2,00*8)	16,00		0,700	1,400	15,68		
		8,00		1,500	1,400	16,80		
	Uffici lotti 3,8 *(par.ug.=3*2)	6,00		1,500	1,400	12,60		
	Capannone lotti 1,2,4,5,6,7,9,10 *(par.ug.=5*8)	40,00		1,000	1,500	60,00		
	Capannone lotti 3,8 *(par.ug.=2*10)	20,00		1,000	1,500	30,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					135,08	453,65	61'279,04
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
51 / 51 PF.0013.0006 .0365	VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scana ... ali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido. Uffici *(H/peso=15,68+16,8+12,60)				45,080	45,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					45,08	272,62	12'289,71
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
52 / 52 PF.0013.0006 .0365	VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scana ... ali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido. Uffici *(H/peso=15,68+16,80+12,60)				45,080	45,08		
	<b>A RIPORTARE</b>					45,08		5'027'038,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					45,08		5'027'038,03
	SOMMANO m²					45,08	272,62	12'289,71
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
53 / 53 PF.0013.0006 .0161	VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco Capannone *(H/peso=60+30)				90,000	90,00		
	SOMMANO m²					90,00	46,45	4'180,50
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
54 / 54 PF.0013.0006 .0161	VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco Capannone *(H/peso=60+30)				90,000	90,00		
	SOMMANO m²					90,00	46,45	4'180,50
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
55 / 55 PF.0013.0006 .0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Comparto A Uffici lotti 1,2,4,5,6,7,9,10 *(par.ug.=8*5) Uffici lotti 3,8 *(par.ug.=2*8)	40,00 8,00 16,00	0,90 0,70 0,90		2,100 2,100 2,100	75,60 11,76 30,24		
	SOMMANO cad.					117,60	561,98	66'088,85
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
56 / 56 PF.0013.0006 .0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Comparto B Uffici lotti 1,2,4,5,6,7,9,10 *(par.ug.=8*5) Uffici lotti 3,8 *(par.ug.=2*8)	40,00 8,00 16,00	0,90 0,70 0,90		2,100 2,100 2,100	75,60 11,76 30,24		
	SOMMANO cad.					117,60	561,98	66'088,85
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
57 / 57 PF.0013.0006 .0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'179'866,44

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'179'866,44
	compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ???????					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	1'068,45	12'821,40
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
58 / 58 PF.0013.0006 .0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ???????					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	1'068,45	12'821,40
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
59 / 59 CI.PF.0013.0 006.000	Portoncino in alluminio con trattamento superficiale dei profilati con ossilaccatura di colore a scelta della direzione lavori, eseguito con profilati tipo R 40 spesso ... aterali e periferici e di guarnizioni in neoprene, dato in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere.					12,00		
	SOMMANO m2					12,00	288,70	3'464,40
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
60 / 60 CI.PF.0013.0 006.000	Portoncino in alluminio con trattamento superficiale dei profilati con ossilaccatura di colore a scelta della direzione lavori, eseguito con profilati tipo R 40 spesso ... aterali e periferici e di guarnizioni in neoprene, dato in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere.					12,00		
	SOMMANO m2					12,00	288,70	3'464,40
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
61 / 61 C.D.0013.000 6.0450	Fornitura e posa in opera di portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del vano muro con luce netta pari a di 400X450 cm da installarsi internamente, certificato ai ... i altro onere e magistero per dare il sistema perfettamente funzionante e certificato ai sensi della predetta normativa.					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	4'960,34	69'444,76
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
62 / 62 C.D.0013.000 6.0450	Fornitura e posa in opera di portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del vano muro con luce netta pari a di 400X450 cm da installarsi internamente, certificato ai ... i altro onere e magistero per dare il sistema perfettamente funzionante e certificato ai sensi della predetta normativa.							
	A R I P O R T A R E							5'281'882,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'281'882,80
	SOMMANO cad					14,00		
						14,00	4'960,34	69'444,76
	<b>Comparto A (SpCat 1) Impianti (Cat 5) Impianto elettrico (SbCat 7)</b>							
63 / 63 PF.0001.0002 .0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure							
	Collegamento rete elettrica	10,00	9,10	0,300	0,500	13,65		
	Collegamento rete telefonica	10,00	9,10	0,300	0,500	13,65		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,30	18,14	495,22
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
64 / 64 PF.0001.0002 .0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure							
	Collegamento rete elettrica	10,00	9,10	0,300	0,500	13,65		
	Collegamento rete telefonica	10,00	9,10	0,300	0,500	13,65		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,30	18,14	495,22
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
65 / 65 PR.0042.000 2.0009	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera.							
	Collegamento rete elettrica	10,00	9,10			91,00		
	SOMMANO m					91,00	5,90	536,90
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
66 / 66 PR.0042.000 2.0009	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera.							
	Collegamento rete elettrica	10,00	9,10			91,00		
	SOMMANO m					91,00	5,90	536,90
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
67 / 67 PR.0042.000	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di							
	A R I P O R T A R E							5'353'391,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'353'391,80
2.0003	telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera. Collegamento rete telefonica  SOMMANO m	10,00	9,10			91,00 <hr/> 91,00	1,42	129,22
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
68 / 68 PR.0042.000 2.0003	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera. Collegamento rete telefonica  SOMMANO m	10,00	9,10			91,00 <hr/> 91,00	1,42	129,22
<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
69 / 69 CI.PF.0003.0 015.0002	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 40X40X40 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. Pozzetti Allacci Uffici Linea Dati *(par.ug.=2*10)  SOMMANO cad	20,00				20,00 <hr/> 20,00	222,05	4'441,00
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
70 / 70 CI.PF.0003.0 015.0002	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 40X40X40 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. Pozzetti Allacci Uffici Linea Dati *(par.ug.=2*10)  SOMMANO cad	20,00				20,00 <hr/> 20,00	222,05	4'441,00
<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
71 / 71 CI.PF.0003.0 015.0003	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 50X50X50 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. Pozzetti intercettazione Linea BT Pozzetti allacci Capannoni Linea BT *(par.ug.=2*10) Pozzetti intercettazione Linea MT  SOMMANO cad	20,00				20,00 20,00 5,00 <hr/> 45,00	237,42	10'683,90
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
72 / 72	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'373'216,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'373'216,14
CI.PF.0003.0 015.0003	prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 50X50X50 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. Pozzetti allacci Capannoni Linea BT *(par.ug.=2*10) Pozzetti intercettazione Linea BT Pozzetti intercettazione Linea MT	20,00				20,00 20,00 5,00		
	SOMMANO cad					45,00	237,42	10'683,90
<b>Comparto A (SpCat 1) Fognatura meteorica (SbCat 4)</b>								
73 / 73 PF.0001.0002 .0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Scarico Pluviali e caditoie *(par.ug.=143,20+9,50+130,30)	283,00		0,400	0,700	79,24		
	SOMMANO m³					79,24	18,14	1'437,41
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
74 / 74 PF.0001.0002 .0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Scarico Pluviali *(par.ug.=143,20+9,50+130,30)	283,00		0,400	0,700	79,24		
	SOMMANO m³					79,24	18,14	1'437,41
<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
75 / 75 PR.0019.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. Scarico Pluviali *(par.ug.=9,50+8,50) Scarico Caditoie *(par.ug.=10+10+10+10,2+10,20+10+3,40+10,50+10+4,5+4,50+4,50+4,50+10)	18,00 112,30				18,00 112,30		
	SOMMANO m					130,30	13,62	1'774,69
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
76 / 76 PR.0019.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. Scarico Pluviali *(par.ug.=9,50+8,50) Scarico Caditoie *(par.ug.=10+10+10+10,2+10,2+10+3,4+10,5+10+4,5+4,5+4,5+4,50+10)	18,00 112,30				18,00 112,30		
	SOMMANO m					130,30	13,62	1'774,69
	<b>A RIPORTARE</b>							5'390'324,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'390'324,24
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
77 / 77 PR.0019.000 1.0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm, spessore 6,2 mm, in barre da 6 ml. Scarico Pluviali					9,50		
	SOMMANO m					9,50	33,15	314,93
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
78 / 78 PR.0019.000 1.0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm, spessore 6,2 mm, in barre da 6 ml. Scarico Pluviali					9,50		
	SOMMANO m					9,50	33,15	314,93
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
79 / 79 PR.0019.000 1.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml. Scarico Pluviali e caditorie *(par.ug.=9,50+9,5+8,50+16,20+19+10,5+10+12+12+12+12+12)	143,20				143,20		
	SOMMANO m					143,20	20,84	2'984,29
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
80 / 80 PR.0019.000 1.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml. Scarico Pluviali e caditoie *(par.ug.=9,50+9,50+8,5+16,2+19+10,5+10+12+12+12+12+12)	143,20				143,20		
	SOMMANO m					143,20	20,84	2'984,29
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
81 / 81 CI.PF.0003.0 015.0002	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 40X40X40 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. Scarico Pluviali *(par.ug.=2*14,00)	28,00				28,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					28,00		5'396'922,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					28,00		5'396'922,68
	SOMMANO cad					28,00	222,05	6'217,40
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
82 / 82 CI.PF.0003.0 015.0002	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 40X40X40 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. Scarico Pluviali *(par.ug.=2*14,00)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	222,05	6'217,40
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
83 / 83 C.D.0003.001 6.0025	Realizzazione caditoia stradale in conformità ai disegni di progetto, costituita dai seguenti elementi e materiali: - n° 1 elemento di base di pozzetto prefabbricato in calcestruzz ... il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piazzali capannoni					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	262,55	3'150,60
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
84 / 84 C.D.0003.001 6.0025	Realizzazione caditoia stradale in conformità ai disegni di progetto, costituita dai seguenti elementi e materiali: - n° 1 elemento di base di pozzetto prefabbricato in calcestruzz ... il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piazzali capannoni					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	262,55	3'150,60
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b> <b>Opere di completamento lotto (Cat 3)</b> <b>Pavimentazioni (SbCat 9)</b>							
85 / 85 CI.PF.0001.0 000.0000	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di Tessuto Geotessile a filo continuo tipo TERRAM, rispondente alle norme EN ISO 10319, 12236, 129561, 10958 e ASTM D 4533, idoneo sia ... apponendo i lembi dei teli successivi di almeno 20 cm. Valutata per la stessa superficie del sovrastante pavimentazione. Corpo Capannoni		126,50	51,400		6'502,10		
	SOMMANO m2					6'502,10	2,57	16'710,40
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
86 / 86 CI.PF.0001.0 000.0000	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di Tessuto Geotessile a filo continuo tipo TERRAM, rispondente alle norme EN ISO 10319, 12236, 129561, 10958 e ASTM D 4533, idoneo sia ... apponendo i lembi dei teli successivi di almeno 20 cm. Valutata per la stessa superficie del sovrastante pavimentazione.							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'432'369,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'432'369,08
	Corpo Capannoni		126,50	51,400		6'502,10		
	SOMMANO m2					6'502,10	2,57	16'710,40
	<b>Comparto A (SpCat 1) Impianti (Cat 5) Fognatura nera (SbCat 5)</b>							
87 / 87 PR.0019.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. Fognatura nera *(par.ug.=3*9,50+7*10)	98,50				98,50		
	SOMMANO m					98,50	13,62	1'341,57
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
88 / 88 PR.0019.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. Fognatura nera *(par.ug.=3*9,50+7*10)	98,50				98,50		
	SOMMANO m					98,50	13,62	1'341,57
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
89 / 89 C.D.0003.001 6.0055	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrocompresso, costituito da un elemento di base delle dimensioni interne di 500x500 mm, altezza interna 525 mm e prolunga delle dimensioni inter ... niente dagli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e conforme alle vigenti normative in materia. Pozzetti acque nere sifonati Pozzetti acque nere bordo lotto					10,00 10,00		
	SOMMANO cad.					20,00	316,28	6'325,60
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
90 / 90 C.D.0003.001 6.0055	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrocompresso, costituito da un elemento di base delle dimensioni interne di 500x500 mm, altezza interna 525 mm e prolunga delle dimensioni inter ... niente dagli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e conforme alle vigenti normative in materia. Pozzetti acque nere sifonati Pozzetti acque nere bordo lotto					10,00 10,00		
	SOMMANO cad.					20,00	316,28	6'325,60
	<b>Comparto A (SpCat 1) Impianto idrico (SbCat 6)</b>							
91 / 91	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità							
	A R I P O R T A R E							5'464'413,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'464'413,82
PF.0003.0002 .0006	tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1 ... ntiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar Rete idrica	10,00	9,50			95,00		
	SOMMANO m					95,00	12,50	1'187,50
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
92 / 92 PF.0003.0002 .0006	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1 ... ntiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar Rete idrica	10,00	9,50			95,00		
	SOMMANO m					95,00	12,50	1'187,50
<b>Comparto A (SpCat 1) Sistemazioni Esterne (Cat 7) Pavimentazioni (SbCat 9)</b>								
93 / 93 PF.0001.0007 .0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Piazzali Comparto A	2,00	123,54	9,200	0,400	909,25		
	SOMMANO m³					909,25	51,89	47'180,98
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
94 / 94 PF.0001.0007 .0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Piazzali Comparto B	2,00	123,54	9,200	0,400	909,25		
	SOMMANO m³					909,25	51,89	47'180,98
<b>Comparto A (SpCat 1)</b>								
95 / 95 CI.PF.0013.0 013.0136	Pavimentazione del tipo industriale con strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 20 armata con rete elettrosaldata dn 8 maglia 20x20, al calcestruzzo dovranno ... tonaggio, gli oneri per la sicurezza in cantiere e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piazzali Comparto A	2,00	123,54	9,200		2'273,14		
	SOMMANO mq					2'273,14	52,99	120'453,69
<b>Comparto B (SpCat 2)</b>								
96 / 96 CI.PF.0013.0	Pavimentazione del tipo industriale con strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 20 armata con rete							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'681'604,47

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'681'604,47
013.0136	elettrosaldatura dn 8 maglia 20x20, al calcestruzzo dovranno ... tonaggio, gli oneri per la sicurezza in cantiere e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piazzali Comparto B	2,00	123,54	9,200		2'273,14		
	SOMMANO mq					2'273,14	52,99	120'453,69
	<b>Comparto A (SpCat 1) Recinzione (SbCat 8)</b>							
97 / 99 PF.0001.0002 .0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Recinzione Comparto A *(lung.=2*124,15+2*7*9,50)		381,30	0,500	0,500	95,33		
	SOMMANO m³					95,33	14,95	1'425,18
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
98 / 100 PF.0001.0002 .0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Recinzione Comparto B *(lung.=2*124,15+2*7*9,50)		381,30	0,500	0,500	95,33		
	SOMMANO m³					95,33	14,95	1'425,18
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
99 / 101 PF.0004.0001 .0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Recinzione Comparto A		381,30	0,500	0,100	19,07		
	SOMMANO m³					19,07	214,29	4'086,51
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
100 / 102 PF.0004.0001 .0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Recinzione Comparto B		381,30	0,500	0,100	19,07		
	SOMMANO m³					19,07	214,29	4'086,51
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
101 / 103 PF.0008.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI							
	A R I P O R T A R E							5'813'081,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'813'081,54
.0004	SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Recinzione Comparto A *(H/peso=0,30+0,50)	2,00	381,30		0,800	610,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					610,08	36,84	22'475,35
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
102 / 104 PF.0008.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI							
.0004	SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Recinzione Comparto B *(H/peso=0,30+0,50)	2,00	381,30		0,800	610,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					610,08	36,84	22'475,35
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
103 / 105 PF.0004.0001	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Recinzione Comparto A		381,30	0,200	0,500	38,13		
.0020			381,30	0,500	0,300	57,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					95,33	241,29	23'002,18
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
104 / 106 PF.0004.0001	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Recinzione Comparto B		381,30	0,200	0,500	38,13		
.0020			381,30	0,500	0,300	57,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					95,33	241,29	23'002,18
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
105 / 107 PF.0006.0001	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025: ... Ita cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Recinzione Comparto A		381,30		2,000	762,60		
.0091	SOMMANO m <sup>2</sup>					762,60	81,49	62'144,27
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
106 / 108 PF.0006.0001	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025: ... Ita							
.0091								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'966'180,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'966'180,87
	cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Recinzione Comparto B		381,30		2,000	762,60		
	SOMMANO m²					762,60	81,49	62'144,27
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
107 / 109 CI.PF.0008.0 002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14 Recinzione Comparto A							
	Correnti	12,00	381,30		0,616	2'818,57		
	Staffe *(par.ug.=380,00/0,25)	1520,00	1,40		0,616	1'310,85		
	SOMMANO kg					4'129,42	2,41	9'951,90
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
108 / 110 CI.PF.0008.0 002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14 Recinzione Comparto B							
	Correnti	12,00	381,30		0,616	2'818,57		
	Staffe *(par.ug.=380,00/0,25)	1520,00	1,40		0,616	1'310,85		
	SOMMANO kg					4'129,42	2,41	9'951,90
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
109 / 111 PF.0001.0002 .0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 99 [m³ 95.33]					95,33		
	SOMMANO m³					95,33	8,68	827,46
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
110 / 112 PF.0001.0002 .0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 100 [m³ 95.33]					95,33		
	SOMMANO m³					95,33	8,68	827,46
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
111 / 113 PF.0001.0009 .0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 111 [m³ 95.33]	0,50			1,800	85,80		
	<b>A RIPORTARE</b>					85,80		6'049'883,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					85,80		6'049'883,86
	<b>SOMMANO t</b>					85,80	13,29	1'140,28
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
112 / 114 PF.0001.0009 .0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 112 [m³ 95.33]	0,50			1,800	85,80		
	<b>SOMMANO t</b>					85,80	13,29	1'140,28
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
113 / 115 ANA.20.011	Prezzo per la fornitura e posa in opera di Cannello scorrevole, con colonne e struttura in tubolare di adeguata sezione, pannellatura in grigliato elettrosaldato maglia 63x132, ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come indicata negli elaborati grafici allegati.  Dimensioni 6.00*2.40.					1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	2'978,77	2'978,77
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
114 / 116 ANA.20.011	Prezzo per la fornitura e posa in opera di Cannello scorrevole, con colonne e struttura in tubolare di adeguata sezione, pannellatura in grigliato elettrosaldato maglia 63x132, ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come indicata negli elaborati grafici allegati.  Dimensioni 6.00*2.40.					1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	2'978,77	2'978,77
	<b>Comparto A (SpCat 1) Impianti (Cat 5) Impianto elettrico (SbCat 7)</b>							
115 / 117 CI.EL.0001.00 01.0001	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico capannone e corpo uffici TIPO "A" costituito da:  CAPANNONE * Quadro Elettrico Generale; * Linea elettrica Illuminazione, Forza ... elaborati grafici e di calcolo e nelle quantità indicate negli allegati al computo. Il tutto funzionante e certificato. lotti 1-2-4-5-6-7-9-10					8,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					8,00	7'652,79	61'222,32
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'119'344,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'119'344,28
116 / 118 CI.EL.0001.00 01.0001	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico capannone e corpo uffici TIPO "A" costituito da:  CAPANNONE * Quadro Elettrico Generale; * Linea elettrica Illuminazione, Forza ... elaborati grafici e di calcolo e nelle quantità indicate negli allegati al computo. Il tutto funzionante e certificato. lotti 1-2-4-5-6-7-9-10  SOMMANO cadauno					8,00		
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>					8,00	7'652,79	61'222,32
117 / 119 CI.EL.0001.00 01.0002	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico capannone e corpo uffici TIPO "B" costituito da:  CAPANNONE * Quadro Elettrico Generale; * Linea elettrica Illuminazione, Forza ... i elaborati grafici e di calcolo e nelle quantità indicate negli allegati al computo. Il tutto funzionante e certificato. Lotti 3-8  SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>					2,00	8'653,50	17'307,00
118 / 120 CI.EL.0001.00 01.0002	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico capannone e corpo uffici TIPO "B" costituito da:  CAPANNONE * Quadro Elettrico Generale; * Linea elettrica Illuminazione, Forza ... i elaborati grafici e di calcolo e nelle quantità indicate negli allegati al computo. Il tutto funzionante e certificato. Lotti 3-8  SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>Comparto A (SpCat 1) Uffici (Cat 6)</b>					2,00	8'653,50	17'307,00
119 / 121 PF.0010.0007 .0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'A ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*(4+4)) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*(2+2))  SOMMANO cad.	64,00 8,00				64,00 8,00		
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>					72,00	261,12	18'800,64
120 / 122 PF.0010.0007 .0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'A ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'233'981,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'233'981,24
	Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*(4+4)) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*(2+2))	64,00 8,00				64,00 8,00		
	SOMMANO cad.					72,00	261,12	18'800,64
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
121 / 123 PF.0010.0007 .0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45 Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*2) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*2)	16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO cad.					20,00	430,32	8'606,40
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
122 / 124 PF.0010.0007 .0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45 Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*2) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*2)	16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO cad.					20,00	430,32	8'606,40
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
123 / 125 ANA.19.118	Combinazione vaso-bidet ceramico con scarico a pavimento, completo di sedile con copribordo in ABS pesante, catino con particolare sagoma allungata, dotato di apertura anterio ... collegamenti agli impianti di adduzione e di scarico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*2) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*2)	16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO cad.					20,00	807,42	16'148,40
	<b>Comparto B (SpCat 2)</b>							
124 / 126 ANA.19.118	Combinazione vaso-bidet ceramico con scarico a pavimento, completo di sedile con copribordo in ABS pesante, catino con particolare sagoma allungata, dotato di apertura anterio ... collegamenti agli impianti di adduzione e di scarico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*2) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*2)	16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO cad.					20,00	807,42	16'148,40
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
125 / 127 PF.0010.0007 .0105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 70x70x11 Lotti 1-2-4-5-6-7-9-10 *(par.ug.=8*2) Lotti 3-8 *(par.ug.=2*2)	16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO cad.					20,00	807,42	16'148,40
	<b>Comparto A (SpCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>					20,00		6'302'291,48

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I
		T O T A L E
R I P O R T O		
001 002	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
	Comparto A Comparto B	3'161'236,54 3'161'236,54
<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>		<b>6'322'473,08</b>
<b>A R I P O R T A R E</b>		

COMMITTENTE:





