

COMUNE DI ORISTANO
COMUNE DI SANTA GIUSTA

REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO
DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI NEL CORPO NORD
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
DI ORISTANO



ELABORATO:

ANALISI PREZZI UNITARI

TAVOLA:

B

CUP: E11E13000110005
CIG: 9695651052

Data: Febbraio 2023

SCALA:

IL PROGETTISTA
(Ing. Agostino Pruneddu)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Daga)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)


Codice Elaborato

P C N N 0 1 P E 0 2 A 0 0 4 R 0 0

Elaborato

Revisione

CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ANA.19.118	Combinazione vaso-bidet ceramico con scarico a pavimento, completo di sedile con copribordo in ABS pesante, catino con particolare sagoma allungata, dotato di apertura anterio ... collegamenti agli impianti di adduzione e di scarico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [MAT.13.084] Combinazione vaso bidet in vetrous china completo di copriva ... cad. (E) [MAT.13.086] Miscelatore termostatico con doccetta a pulsante. cad.	0,780 0,780 1,000 1,000	26,41 29,30 430,00 170,43	20,60 22,85 430,00 170,43	MDO MDO MT MT
	Sommano euro			643,88	
	Spese Generali 14.00% * (643.88) euro			90,14	
	Sommano euro			734,02	
	Utilli Impresa 10% * (734.02) euro			73,40	
	T O T A L E euro / cad.			807,42	
Nr. 2 ANA.20.011	Prezzo per la fornitura e posa in opera di Cancelli scorrevole, con colonne e struttura in tubolare di adeguata sezione, pannellatura in grigliato elettrosaldato maglia 63x132, ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come indicata negli elaborati grafici allegati. Dimensioni 6.00*2.40. E L E M E N T I : (E) [MAT.08.072] Cancelli scorrevole, con colonne e struttura in tubolare di ... m2 (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m³ A stima	1,000 7,000 7,000 0,400 49,640	1'800,00 26,41 29,30 166,53 1,00	1'800,00 184,87 205,10 66,61 49,64	MT MDO MDO AN
	Sommano euro			2'306,22	
	Oneri Sicurezza 3% euro			69,19	
	Sommano euro			2'375,41	
	Spese Generali 14.00% * (2 375.41) euro			332,56	
	Sommano euro			2'707,97	
	Utilli Impresa 10% * (2 707.97) euro			270,80	
	T O T A L E euro / cad			2'978,77	
Nr. 3 C.D.0003.001 6.0025	Realizzazione caditoia stradale in conformità ai disegni di progetto, costituita dai seguenti elementi e materiali: - n° 1 elemento di base di pozzetto prefabbricato in calcestruzz ... il trasporto a scarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [CI.PR.0010.0001.0005] Elemento d base di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vi ... cad. (E) [CI.PR.0010.0001.0006] Elemento di prolunga di pozzetto, prefabbricato in calcestruzzo ... cad. (E) [MAT.04.019] Griglia concava in ghisa lamellare UNI EN 1561, costruita se ... cad (E) [MAT.13.265] Curva a 90° per tubo in PVC Rigido UNI EN 1401-1, SN4-SDR41: ... m (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m³ (E) [AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,300 0,300 1,000 1,000 1,000 1,000 0,060 0,137	29,30 26,41 26,20 25,40 110,00 11,20 166,53 72,06	8,79 7,92 26,20 25,40 110,00 11,20 9,99 9,87	MDO MDO MT MT MT MT AN NL
	Sommano euro			209,37	
	Spese Generali 14.00% * (209.37) euro			29,31	
	A R I P O R T A R E			238,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			238,68	
	Sommano euro			238,68	
	Utili Impresa 10% * (238.68) euro			23,87	
	T O T A L E euro / cad.			262,55	
Nr. 4 C.D.0003.001 6.0055	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrocompresso, costituito da un elemento di base delle dimensioni interne di 500x500 mm, altezza interna 525 mm e prolunga delle dimensioni inter ... niente dagli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e conforme alle vigenti normative in materia. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0013.0016] PALA GOMMATA CON RETROSCAVATORE già esistente in cantiere, ... m ² (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m ³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... di cui MDO= 17.078%; MAT= 41.154%; ATT= 21.512%; m ³ (E) [CI.PR.0010.0001.0005] Elemento d base di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vi ... cad. (E) [CI.PR.0010.0001.0006] Elemento di prolunga di pozzetto, prefabbricato in calcestru ... cad. (E) [PR.0006.0007.0013] Fornitura franco cantiere di chiusino di ispezione in Ghisa ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,300 0,500 0,500 0,200 1,000 1,000 1,000 0,050 7,000	74,69 29,30 26,41 189,72 26,20 25,40 95,60 49,10 1,00	22,41 14,65 13,21 37,94 26,20 25,40 95,60 2,46 7,00	NL MDO MDO AN MT MT MT NL MT
	Sommano euro			244,87	
	Oneri Sicurezza 3% euro			7,35	
	Sommano euro			252,22	
	Spese Generali 14.00% * (252.22) euro			35,31	
	Sommano euro			287,53	
	Utili Impresa 10% * (287.53) euro			28,75	
	T O T A L E euro / cad.			316,28	
Nr. 5 C.D.0013.000 6.0450	Fornitura e posa in opera di portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del vano muro con luce netta pari a di 400X450 cm da installarsi internamente, certificato ai ... i altro onere e magistero per dare il sistema perfettamente funzionante e certificato ai sensi della predetta normativa. E L E M E N T I : (A) [C.B.0064.0002.0100] Portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del ... di cui MDO= 0.102%; MAT= 0.000%; ATT= 0.013%; cad (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (E) [PR.0001.0013.0019] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,000 2,000 1,500 1,000 5,200 13,000 0,500	3'805,53 26,41 29,30 31,54 1,00 0,99 7,39	3'805,53 52,82 43,95 31,54 5,20 12,87 3,70	AN MDO MDO MDO MT NL MT
	Sommano euro			3'955,61	
	Spese Generali 14.00% * (3 955.61) euro			553,79	
	Sommano euro			4'509,40	
	Utili Impresa 10% * (4 509.40) euro			450,94	
	T O T A L E euro / cad			4'960,34	
Nr. 6 C.I.0001.000 1.0001	Prezzo a corpo per l'allestimento dell'impianto di cantiere necessario all'esecuzione di pali di fondazione trivellati comprendente la predisposizione dell'autocarro ribaltabile, dell'autogru telescopica autocarrata e tutti gli accessori e materiali occorrenti. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³	9,000 27,000 38,000 8,000 8,000	31,54 26,41 1,05 52,96 92,20	283,86 713,07 39,90 423,68 737,60	MDO MDO MT NL NL
	A R I P O R T A R E			2'198,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'198,11	
	Sommano euro			2'198,11	
	Spese Generali 14.00% * (2 198.11) euro			307,74	
	Sommano euro			2'505,85	
	Utili Impresa 10% * (2 505.85) euro			250,59	
	T O T A L E euro / a corpo			2'756,44	
Nr. 7 CI.PF.0001.0 000.0000	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di Tessuto Geotessile a filo continuo tipo TERRAM, rispondente alle norme EN ISO 10319, 12236, 129561, 10958 e ASTM D 4533, idoneo sia ... apponendo i lembi dei teli successivi di almeno 20 cm. Valutata per la stessa superficie del sovrastante pavimentazione. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [MAT01.025] Tessuto Geotessile a filo continuo tipo TERRAM, rispondente ... mq	0,015 0,018 1,100	26,41 29,30 1,02	0,40 0,53 1,12	MDO MDO ---
	Sommano euro			2,05	
	Spese Generali 14.00% * (2.05) euro			0,29	
	Sommano euro			2,34	
	Utili Impresa 10% * (2.34) euro			0,23	
	T O T A L E euro / m2			2,57	
Nr. 8 CI.PF.0003.0 015.0002	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 40X40X40 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0010.0001.0002] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza ... di cui MDO= 2.878%; MAT= 35.848%; ATT= 41.018%; cad. (E) [PR.0006.0007.0012] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata strada ... cad. (E) [PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,040 0,080 0,350 0,700 1,000 1,000 0,880	92,20 31,54 29,30 26,41 49,05 92,14 1,05	3,69 2,52 10,26 18,49 49,05 92,14 0,92	NL MDO MDO MDO AN MT MT
	Sommano euro			177,07	
	Spese Generali 14.00% * (177.07) euro			24,79	
	Sommano euro			201,86	
	Utili Impresa 10% * (201.86) euro			20,19	
	T O T A L E euro / cad			222,05	
Nr. 9 CI.PF.0003.0 015.0003	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 50X50X50 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0010.0001.0003] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza s ... di cui MDO= 3.696%; MAT= 39.163%; ATT= 36.894%; cad. (E) [PR.0006.0007.0013] Fornitura franco cantiere di chiusino di ispezione in Ghisa ... cad. (E) [PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,050 0,080 0,350 0,700 1,000 1,000 0,850	92,20 31,54 29,30 26,41 56,96 95,60 1,05	4,61 2,52 10,26 18,49 56,96 95,60 0,89	NL MDO MDO MDO AN MT MT
	A R I P O R T A R E			189,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			189,33	
	Sommano euro			189,33	
	Spese Generali 14.00% * (189.33) euro			26,51	
	Sommano euro			215,84	
	Utili Impresa 10% * (215.84) euro			21,58	
	T O T A L E euro / cad			237,42	
Nr. 10 CI.PF.0004.0 001.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. ELEMENTI: (E) [CI.PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.368 - Incidenza Manodopera 12	1,100 0,180 0,450 0,050	100,00 29,30 26,41 33,08	110,00 5,27 11,88 1,65	MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			128,80	
	Spese Generali 14.00% * (128.80) euro			18,03	
	Sommano euro			146,83	
	Utili Impresa 10% * (146.83) euro			14,68	
	T O T A L E euro / m³			161,51	
Nr. 11 CI.PF.0008.0 002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [CI.PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00495 - Incidenza Manodopera 23.28	0,000 1,050 0,006 0,006 0,011	43,63 1,18 31,54 29,30 26,41	0,00 1,24 0,19 0,18 0,29	NL MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			1,90	
	Spese Generali 15.00% * (1.90) euro			0,29	
	Sommano euro			2,19	
	Utili Impresa 10% * (2.19) euro			0,22	
	T O T A L E euro / kg			2,41	
Nr. 12 CI.PF.0008.0 002.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [CI.PR.0006.0001.0005] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,000 1,050 0,006 0,006	43,63 1,18 31,54 29,30	0,00 1,24 0,19 0,18	NL MT MDO MDO
	A R I P O R T A R E			1,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,61	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00495 - Incidenza Manodopera 23.28	0,011	26,41	0,29	MDO
	Sommano euro			1,90	
	Spese Generali 15.00% * (1.90) euro			0,29	
	Sommano euro			2,19	
	Utali Impresa 10% * (2.19) euro			0,22	
	T O T A L E euro / kg			2,41	
Nr. 13 CI.PF.0011.0 001.0096	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata delle seguenti dimensioni e caratteristiche: •Larghezza:m 30.00 esterno tamponamento •Lunghezza:m 123.64 esterno tampon ... saggi occorrenti, delle guarnizioni e del silicone e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I : (L) Come da preventivo Consultecna del 17.01.2023 al netto della MDO a corpo (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (L) Oneri vari di cantiere a corpo (L) Oneri vari di cantiere a corpo	1,000 515,000 515,000 515,000 1,000 1,000	823'066,25 26,41 29,30 31,54 1'566,00 1'500,00	823'066,25 13'601,15 15'089,50 16'243,10 1'566,00 1'500,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			871'066,00	
	Spese Generali 15.00% * (871 066.00) euro			130'659,90	
	Sommano euro			1'001 725,90	
	Utali Impresa 10% * (1 001 725.90) euro			100'172,59	
	T O T A L E euro / cad.			1'101 898,49	
Nr. 14 CI.PF.0013.0 003.0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l' ... à, pilastri posti ad interasse di 5,00m, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a perfetta regola dell'arte. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m³ (A) [SL.0010.0003.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 di cui MDO= 2.374%; MAT= 62.315%; ATT= 14.837%; cad. (A) [PF.0004.0001.0007] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali no ... di cui MDO= 13.586%; MAT= 66.032%; ATT= 0.128%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1131 - Incidenza Manodopera 32.65	0,001 10,000 0,380 0,021 0,180 0,020 0,022 10,000 0,080	43,63 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 190,13 2,68 174,15	0,04 0,10 11,99 0,55 4,75 0,66 4,18 26,80 13,93	NL MT MDO MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro			63,00	
	Spese Generali 15.00% * (63.00) euro			9,45	
	Sommano euro			72,45	
	Utali Impresa 10% * (72.45) euro			7,25	
	T O T A L E euro / m²			79,70	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 15 CI.PF.0013.0 006.000	Portoncino in alluminio con trattamento superficiale dei profilati con ossilaccatura di colore a scelta della direzione lavori, eseguito con profilati tipo R 40 spesso ... aterali e periferici e di guarnizioni in neoprene, dato in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [AT.0005.0003.0007] Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessor ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [MAT.08.055] Portoncino in profilato di lamiera di alluminio, completo di ... m2	0,240 0,240 0,003 0,006 1,000	26,41 31,54 66,97 49,10 213,82	6,34 7,57 0,20 0,29 213,82	MDO MDO NL NL MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (228.22) euro			228,22 34,23	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (262.45) euro			262,45 26,25	
	T O T A L E euro / m2			288,70	
Nr. 16 CI.PF.0013.0 006.0265	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di gu ... gistrazione dell'infilso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m ³ (A) [CI.SL.0048.0001.0003] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT ... di cui MDO= 0.866%; MAT= 77.725%; ATT= 1.154%; m ² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.98431 - Incidenza Manodopera 6.21	0,031 0,500 0,500 0,031 0,021 1,000	43,63 31,54 26,41 33,08 190,13 323,27	1,35 15,77 13,21 1,03 3,99 323,27	NL MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (358.62) euro			358,62 53,79	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (412.41) euro			412,41 41,24	
	T O T A L E euro / m2			453,65	
Nr. 17 CI.PF.0013.0 009.0028	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, cocolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in op ... getti. Esclusa solo l'armatura Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.40 E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (A) [PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... di cui MDO= 13.030%; MAT= 66.593%; ATT= 0.123%; m ³ (A) [PF.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... di cui MDO= 48.592%; MAT= 13.614%; ATT= 16.838%; m ³ (A) [PF.0008.0001.0028] ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestr ... di cui MDO= 72.211%; MAT= 5.268%; ATT= 1.659%; m ² (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0032.0003.0003] PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana di cui MDO= 2.192%; MAT= 61.370%; ATT= 16.164%; cad.	0,022 0,100 0,100 1,000 10,000 0,100 0,100 0,100 0,100 0,003 7,000	43,63 181,59 40,70 19,06 0,01 31,54 29,30 26,41 33,08 2,91	0,96 18,16 4,07 19,06 0,10 3,15 2,93 2,64 0,10 20,37	NL AN AN AN MT MDO MDO MDO MDO AN
	A R I P O R T A R E			71,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			71,54	
	(A) [SL.0043.0001.0007] TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti * ... di cui MDO= 1.592%; MAT= 70.767%; ATT= 7.381%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20229 - Incidenza Manodopera 30.82	2,000	5,51	11,02	AN
	Sommano euro			82,56	
	Spese Generali 15.00% * (82.56) euro			12,38	
	Sommano euro			94,94	
	Utili Impresa 10% * (94.94) euro			9,49	
	T O T A L E euro / m²			104,43	
Nr. 18 CI.PF.0013.0 013.0136	Pavimentazione del tipo industriale con strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 20 armata con rete elettrosaldata dn 8 maglia 20x20, al calcestruzzo dovranno ... tonaggio, gli oneri per la sicurezza in cantiere e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... m (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0005.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti kg (A) [SL.0004.0001.0002] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 1.873%; MAT= 62.668%; ATT= 15.204%; t (A) [SL.0006.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 8 mm, in pa ... kg (A) [SL.0035.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... di cui MDO= 3.049%; MAT= 66.463%; ATT= 10.366%; cm/m ²	0,010 12,000 0,200 0,020 0,050 0,050 0,020 4,000 0,005 4,080 0,030	41,90 0,01 140,00 31,54 29,30 26,41 33,08 0,09 280,98 1,83 1,31	0,42 0,12 28,00 0,63 1,47 1,32 0,66 0,36 1,40 7,47 0,04	NL MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN AN AN
	Sommano euro			41,89	
	Spese Generali 15.00% * (41.89) euro			6,28	
	Sommano euro			48,17	
	Utili Impresa 10% * (48.17) euro			4,82	
	T O T A L E euro / mq			52,99	
Nr. 19 PF.0001.0002 .0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m ³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... m ³ (E) [AT.0005.0013.0009] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... m ³ (E) [AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00741 - Incidenza Manodopera 5.47	0,005 0,011 0,011 0,008 0,001	97,83 138,97 95,25 26,41 33,08	0,49 1,53 1,05 0,21 0,03	NL NL NL MDO MDO
	Sommano euro			3,31	
	Spese Generali 15.00% * (3.31) euro			0,50	
	Sommano euro			3,81	
	Utili Impresa 10% * (3.81) euro			0,38	
	T O T A L E euro / m³			4,19	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 20 PF.0001.0002 .0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... m ³ (E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00433 - Incidenza Manodopera 4.34	0,011 0,011 0,004	87,68 77,78 26,41	0,96 0,86 0,11	NL NL MDO
	Sommano euro			1,93	
	Spese Generali 15.00% * (1.93) euro			0,29	
	Sommano euro			2,22	
	Utali Impresa 10% * (2.22) euro			0,22	
	TOTALE euro / m³			2,44	
Nr. 21 PF.0001.0002 .0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'oro ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0266 - Incidenza Manodopera 20.48	0,100 0,100 0,004	87,58 29,30 33,08	8,76 2,93 0,13	NL MDO MDO
	Sommano euro			11,82	
	Spese Generali 15.00% * (11.82) euro			1,77	
	Sommano euro			13,59	
	Utali Impresa 10% * (13.59) euro			1,36	
	TOTALE euro / m³			14,95	
Nr. 22 PF.0001.0002 .0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03228 - Incidenza Manodopera 22.56	0,150 0,150 0,004	68,34 26,41 33,08	10,25 3,96 0,13	NL MDO MDO
	Sommano euro			14,34	
	Spese Generali 15.00% * (14.34) euro			2,15	
	Sommano euro			16,49	
	Utali Impresa 10% * (16.49) euro			1,65	
	TOTALE euro / m³			18,14	
Nr. 23 PF.0001.0002 .0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... m ²	0,020	77,08	1,54	NL
	(A) [PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... m ³	1,100	2,60	2,86	AN
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,020	26,41	0,53	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01111				
	- Incidenza Manodopera 8.46				
	Sommano euro			4,93	
	Spese Generali 15.00% * (4.93) euro			0,74	
	Sommano euro			5,67	
	Utali Impresa 10% * (5.67) euro			0,57	
	T O T A L E euro / m³			6,24	
Nr. 24 PF.0001.0002 .0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere				
	ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... m ³	0,040	69,42	2,78	NL
	(E) [AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... m ³	0,013	47,05	0,61	NL
	(A) [PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... m ³	1,100	2,60	2,86	AN
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,035	26,41	0,92	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01619				
	- Incidenza Manodopera 10.16				
	Sommano euro			7,17	
	Spese Generali 15.00% * (7.17) euro			1,08	
	Sommano euro			8,25	
	Utali Impresa 10% * (8.25) euro			0,83	
	T O T A L E euro / m³			9,08	
Nr. 25 PF.0001.0002 .0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³	0,075	92,20	6,92	NL
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01556				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			6,92	
	Spese Generali 14.00% * (6.92) euro			0,97	
	Sommano euro			7,89	
	Utali Impresa 10% * (7.89) euro			0,79	
	T O T A L E euro / m³			8,68	
Nr. 26 PF.0001.0007 .0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano				
	ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0015.0002] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... m ³	0,035	49,91	1,75	NL
	(E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... m ²	0,050	77,78	3,89	NL
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,030	29,30	0,88	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,030	26,41	0,79	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,005	33,08	0,17	MDO
	A R I P O R T A R E			7,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,48	
	(A) [SL.0003.0001.0006] MISTO NATURALE (0-200) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09226 - Incidenza Manodopera 3.54	1,250	26,83	33,54	AN
	Sommano euro			41,02	
	Spese Generali 15.00% * (41.02) euro			6,15	
	Sommano euro			47,17	
	Utili Impresa 10% * (47.17) euro			4,72	
	T O T A L E euro / m³			51,89	
Nr. 27 PF.0001.0009 .0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02363 - Incidenza Manodopera 0	1,000	10,50	10,50	MT
	Sommano euro			10,50	
	Spese Generali 15.00% * (10.50) euro			1,58	
	Sommano euro			12,08	
	Utili Impresa 10% * (12.08) euro			1,21	
	T O T A L E euro / t			13,29	
Nr. 28 PF.0002.0002 .0005	PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di q ... nferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 600 E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0004.0002] ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'ese ... m (E) [PR.0005.0002.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0004.0001] BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata ... di cui MDO= 2.530%; MAT= 61.426%; ATT= 15.791%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26076 - Incidenza Manodopera 17.55	0,211 0,297 0,211 0,211 0,421 0,053 0,009	228,26 135,56 31,54 29,30 26,41 33,08 208,02	48,16 40,26 6,65 6,18 11,12 1,75 1,87	NL MT MDO MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			115,99	
	Spese Generali 15.00% * (115.99) euro			17,40	
	Sommano euro			133,39	
	Utili Impresa 10% * (133.39) euro			13,34	
	T O T A L E euro / m			146,73	
Nr. 29 PF.0003.0002 .0006	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1 ... ntiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0013.0005] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... m	0,022	105,72	2,33	NL
	A R I P O R T A R E			2,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2,33	
	(E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m	0,004	65,89	0,26	NL
	(E) [AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... m ³	0,006	63,28	0,38	NL
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	13,000	0,01	0,13	MT
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	104,000	0,01	1,04	MT
	(E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,020	1,05	0,02	MT
	(E) [PR.0021.0001.0005] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m	1,030	3,04	3,13	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,022	31,54	0,69	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,007	31,54	0,22	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,004	29,30	0,12	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,022	29,30	0,64	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,009	26,41	0,24	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,022	26,41	0,58	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,000	33,08	0,00	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,002	33,08	0,07	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,001	33,08	0,03	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02252				
	- Incidenza Manodopera 20.78				
	Sommano euro			9,88	
	Spese Generali 15.00% * (9.88) euro			1,48	
	Sommano euro			11,36	
	Utili Impresa 10% * (11.36) euro			1,14	
	T O T A L E euro / m			12,50	
Nr. 30 PF.0004.0001 .0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m ³	1,100	132,78	146,06	MT
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,250	29,30	7,33	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,600	26,41	15,85	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,050	33,08	1,65	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.38449				
	- Incidenza Manodopera 11.48				
	Sommano euro			170,89	
	Spese Generali 14.00% * (170.89) euro			23,92	
	Sommano euro			194,81	
	Utili Impresa 10% * (194.81) euro			19,48	
	T O T A L E euro / m³			214,29	
Nr. 31 PF.0004.0001 .0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0				
	E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad.	0,100	2,75	0,28	NL
	(E) [PR.0005.0002.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m ³	1,030	140,00	144,20	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,200	31,54	6,31	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,200	29,30	5,86	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,600	26,41	15,85	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,050	33,08	1,65	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39182				
	- Incidenza Manodopera 13.47				
	A R I P O R T A R E			174,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			174,15	
	Sommano euro			174,15	
	Spese Generali 14.00% * (174.15) euro			24,38	
	Sommano euro			198,53	
	Utili Impresa 10% * (198.53) euro			19,85	
	T O T A L E euro / m³			218,38	
Nr. 32 PF.0004.0001 .0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad. (E) [PR.0005.0002.0015] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42915 - Incidenza Manodopera 12.3	0,100 1,030 0,200 0,200 0,600 0,050	2,75 156,11 31,54 29,30 26,41 33,08	0,28 160,79 6,31 5,86 15,85 1,65	NL MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			190,74	
	Spese Generali 15.00% * (190.74) euro			28,61	
	Sommano euro			219,35	
	Utili Impresa 10% * (219.35) euro			21,94	
	T O T A L E euro / m³			241,29	
Nr. 33 PF.0006.0001 .0091	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025: ... Ita cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [AT.0004.0002.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... m ² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [CI.PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m ³ (E) [PR.0034.0007.0010] Pannello in grigliato elettrofuso con acciaio S235JR di alte ... m ² (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14524 - Incidenza Manodopera 16.56	0,200 400,000 50,000 0,004 1,000 0,150 0,300	20,00 0,01 0,01 100,00 42,00 31,54 29,30	4,00 4,00 0,50 0,40 42,00 4,73 8,79	NL MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro			64,42	
	Spese Generali 15.00% * (64.42) euro			9,66	
	Sommano euro			74,08	
	Utili Impresa 10% * (74.08) euro			7,41	
	T O T A L E euro / m²			81,49	
Nr. 34 PF.0008.0001 .0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... m ² (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,030 0,015 0,050	3,29 43,63 2,10	0,10 0,65 0,11	NL NL MT
	A R I P O R T A R E			0,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,86	
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,350	31,54	11,04	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,350	26,41	9,24	MDO
	(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO= 1.224%; MAT= 74.694%; ATT= 4.082%; kg	0,120	1,96	0,24	AN
	(A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO= 0.340%; MAT= 78.256%; ATT= 1.133%; kg	0,050	7,04	0,35	AN
	(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.037%; MAT= 72.622%; ATT= 5.086%; m³	0,002	413,31	0,83	AN
	(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO= 1.497%; MAT= 74.511%; ATT= 3.737%; m³	0,003	562,53	1,69	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05454 - Incidenza Manodopera 66.32				
	Sommano euro			24,25	
	Spese Generali 14.00% * (24.25) euro			3,40	
	Sommano euro			27,65	
	Utili Impresa 10% * (27.65) euro			2,77	
	T O T A L E euro / m²			30,42	
Nr. 35 PF.0008.0001 .0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... m²	0,033	3,29	0,11	NL
	(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m²	0,023	43,63	1,00	NL
	(E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,100	2,10	0,21	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,450	31,54	14,19	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,380	26,41	10,04	MDO
	(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO= 1.224%; MAT= 74.694%; ATT= 4.082%; kg	0,150	1,96	0,29	AN
	(A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO= 0.340%; MAT= 78.256%; ATT= 1.133%; kg	0,050	7,04	0,35	AN
	(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.037%; MAT= 72.622%; ATT= 5.086%; m³	0,003	413,31	1,24	AN
	(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO= 1.497%; MAT= 74.511%; ATT= 3.737%; m³	0,003	562,53	1,69	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06509 - Incidenza Manodopera 66.37				
	Sommano euro			29,12	
	Spese Generali 15.00% * (29.12) euro			4,37	
	Sommano euro			33,49	
	Utili Impresa 10% * (33.49) euro			3,35	
	T O T A L E euro / m²			36,84	
Nr. 36 PF.0010.0007 .0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'A ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ...	3,000	20,28	60,84	AN
	(A) [PF.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 36.410%; MAT= 42.356%; ATT= 0.283%; m	1,250	27,92	34,90	AN
	(A) [PF.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.37 ... di cui MDO= 37.060%; MAT= 41.009%; ATT= 0.977%; m	2,000	20,22	40,44	AN
	(A) [PF.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.37 ...				
	A R I P O R T A R E			136,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			136,18	
	di cui MDO= 35.360%; MAT= 43.002%; ATT= 0.685%; m	0,833	28,86	24,04	AN
	(A) [PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ...	1,500	23,50	35,25	AN
	di cui MDO= 59.368%; MAT= 18.971%; ATT= 1.345%; m				
	(A) [PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ...				
	di cui MDO= 67.708%; MAT= 11.009%; ATT= 0.338%; m	0,167	65,56	10,95	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.46329				
	- Incidenza Manodopera 42.2				
	Sommano euro			206,42	
	Spese Generali 15.00% * (206.42) euro			30,96	
	Sommano euro			237,38	
	Utali Impresa 10% * (237.38) euro			23,74	
	T O T A L E euro / cad.			261,12	
Nr. 37 PF.0010.0007 .0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45 E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³	0,060	60,92	3,66	NL
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³	0,040	60,92	2,44	NL
	(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...				
	di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cad.	1,000	70,09	70,09	AN
	(E) [PR.0070.0001.0001] LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... cad.	1,000	74,33	74,33	MT
	(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad.	1,000	56,29	56,29	MT
	(E) [PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cad.	1,000	131,25	131,25	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,080	26,41	2,11	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.76538				
	- Incidenza Manodopera 16.55				
	Sommano euro			340,17	
	Spese Generali 15.00% * (340.17) euro			51,03	
	Sommano euro			391,20	
	Utali Impresa 10% * (391.20) euro			39,12	
	T O T A L E euro / cad.			430,32	
Nr. 38 PF.0010.0007 .0105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 70x70x11 E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³	0,060	60,92	3,66	NL
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³	0,040	60,92	2,44	NL
	(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...				
	di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cad.	1,000	70,09	70,09	AN
	(E) [PR.0070.0004.0004] PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazi ... cad.	1,000	70,00	70,00	MT
	(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad.	1,000	56,29	56,29	MT
	(E) [pozzetto] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in ottone cromato ... cad.	1,000	194,25	194,25	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,080	26,41	2,11	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.89738				
	- Incidenza Manodopera 14.11				
	Sommano euro			398,84	
	Spese Generali 15.00% * (398.84) euro			59,83	
	Sommano euro			458,67	
	Utali Impresa 10% * (458.67) euro			45,87	
	T O T A L E euro / cad.			504,54	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 39 PF.0013.0003 .0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50 E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m ³ (A) [SL.0010.0003.0003] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 di cui MDO= 1.724%; MAT= 66.897%; ATT= 11.379%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0978 - Incidenza Manodopera 30.58	0,010 36,000 0,320 0,020 0,160 0,020 0,019 10,100	43,63 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 190,13 2,32	0,44 0,36 10,09 0,53 4,23 0,66 3,61 23,43	NL MT MDO MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (43.35) euro			43,35 6,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (49.85) euro			49,85 4,99	
	T O T A L E euro / m²			54,84	
Nr. 40 PF.0013.0003 .0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50 E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m ³ (A) [SL.0010.0003.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 di cui MDO= 2.374%; MAT= 62.315%; ATT= 14.837%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1131 - Incidenza Manodopera 32.65	0,012 36,000 0,400 0,025 0,200 0,020 0,022 10,100	43,63 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 190,13 2,68	0,52 0,36 12,62 0,66 5,28 0,66 4,18 27,07	NL MT MDO MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (51.35) euro			51,35 7,70	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (59.05) euro			59,05 5,91	
	T O T A L E euro / m²			64,96	
Nr. 41 PF.0013.0003 .0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,007 26,000 0,235 0,015 0,118	43,63 0,01 31,54 26,41 26,41	0,31 0,26 7,41 0,40 3,12	NL MT MDO MDO MDO
	A R I P O R T A R E			11,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			11,50	
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,020	33,08	0,66	MDO
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m³	0,010	190,13	1,90	AN
	(A) [SL.0032.0001.0015] MATTONE FORATO 10x15x30 cad.	21,210	0,72	15,27	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06725 - Incidenza Manodopera 32.14				
	Sommano euro			29,33	
	Spese Generali 15.00% * (29.33) euro			4,40	
	Sommano euro			33,73	
	Utili Impresa 10% * (33.73) euro			3,37	
	T O T A L E euro / m²			37,10	
Nr. 42 PF.0013.0004 .0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04891 - Incidenza Manodopera 69.69	0,001 5,000 10,000 0,365 0,050 0,005 0,200 0,004 0,016	43,63 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 190,13	0,04 0,05 0,10 11,51 1,47 0,13 5,28 0,13 3,04	NL MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			21,75	
	Spese Generali 15.00% * (21.75) euro			3,26	
	Sommano euro			25,01	
	Utili Impresa 10% * (25.01) euro			2,50	
	T O T A L E euro / m²			27,51	
Nr. 43 PF.0013.0005 .0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0036.0003.0001] IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, alta ... di cui MDO= 0.756%; MAT= 74.055%; ATT= 5.038%; l (A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di cui MDO= 0.315%; MAT= 77.335%; ATT= 2.099%; l ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01788 - Incidenza Manodopera 55.89	0,005 5,000 10,000 0,100 0,005 0,075 0,010 0,505 0,051	43,63 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 3,17 7,60	0,22 0,05 0,10 3,15 0,13 1,98 0,33 1,60 0,39	NL MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro			7,95	
	A R I P O R T A R E			7,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			7,95	
	Spese Generali 15.00% * (7.95) euro			1,19	
	Sommano euro			9,14	
	Utili Impresa 10% * (9.14) euro			0,91	
	TOTALE euro / m²			10,05	
Nr. 44 PF.0013.0006 .0005	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m²</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...</p> <p>di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m³</p> <p>(A) [SL.0051.0002.0005] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ...</p> <p>di cui MDO= 0.716%; MAT= 75.702%; ATT= 3.327%; cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.90038</p> <p>- Incidenza Manodopera 10.17</p>				
	Sommano euro			844,63	
	Spese Generali 15.00% * (844.63) euro			126,69	
	Sommano euro			971,32	
	Utili Impresa 10% * (971.32) euro			97,13	
	TOTALE euro / cad.			1'068,45	
Nr. 45 PF.0013.0006 .0161	<p>VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m²</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0054.0003.0003] VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco</p> <p>di cui MDO= 1.571%; MAT= 73.207%; ATT= 4.950%; m²</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08257</p> <p>- Incidenza Manodopera 19.34</p>				
	Sommano euro			36,72	
	Spese Generali 15.00% * (36.72) euro			5,51	
	Sommano euro			42,23	
	Utili Impresa 10% * (42.23) euro			4,22	
	TOTALE euro / m²			46,45	
Nr. 46 PF.0013.0006 .0237	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p>ELEMENTI:</p>				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ²	0,100	43,63	4,36	NL
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,200	31,54	37,85	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,300	26,41	7,92	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,200	26,41	31,69	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,300	33,08	43,00	MDO
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m ³	0,013	190,13	2,47	AN
	(A) [SL.0047.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... di cui MDO= 0.883%; MAT= 76.523%; ATT= 2.340%; cad.	1,000	316,96	316,96	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.9994 - Incidenza Manodopera 22.16				
	Sommano euro			444,25	
	Spese Generali 15.00% * (444.25) euro			66,64	
	Sommano euro			510,89	
	Utili Impresa 10% * (510.89) euro			51,09	
	T O T A L E euro / cad.			561,98	
Nr. 47 PF.0013.0006 .0365	VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scana ... ali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ²	0,013	43,63	0,57	NL
	(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	93,000	0,01	0,93	MT
	(E) [PR.0066.0001.0048] VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1 ... m ²	1,030	195,30	201,16	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,267	31,54	8,42	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,025	26,41	0,66	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,133	26,41	3,51	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,008	33,08	0,26	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.48498 - Incidenza Manodopera 4.72				
	Sommano euro			215,51	
	Spese Generali 15.00% * (215.51) euro			32,33	
	Sommano euro			247,84	
	Utili Impresa 10% * (247.84) euro			24,78	
	T O T A L E euro / m²			272,62	
Nr. 48 PF.0013.0013 .0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20				
	E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ³	0,004	49,15	0,20	NL
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,000	0,01	0,05	MT
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	5,000	0,01	0,05	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,320	31,54	10,09	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,004	26,41	0,11	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,160	26,41	4,23	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,006	26,41	0,16	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,006	33,08	0,20	MDO
	(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO= 1.249%; MAT= 68.094%; ATT= 10.402%; t	0,001	421,49	0,42	AN
	(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m ³	0,035	190,13	6,65	AN
	(A) [SL.0013.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20				
	A R I P O R T A R E			22,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			22,16	
	di cui MDO= 0.663%; MAT= 75.688%; ATT= 3.415%; m ²	1,050	15,65	16,43	AN
	(A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg	3,000	0,51	1,53	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09025				
	- Incidenza Manodopera 32.26				
	Sommano euro			40,12	
	Spese Generali 15.00% * (40.12) euro			6,02	
	Sommano euro			46,14	
	Utili Impresa 10% * (46.14) euro			4,61	
	T O T A L E euro / m²			50,75	
Nr. 49 PF.0013.0013 .0156	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ³	0,006	49,15	0,29	NL
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,000	0,01	0,05	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,220	31,54	6,94	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,006	26,41	0,16	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,220	26,41	5,81	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,120	33,08	3,97	MDO
	(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ...				
	di cui MDO= 1.249%; MAT= 68.094%; ATT= 10.402%; t	0,001	421,49	0,42	AN
	(A) [SL.0013.0003.0021] PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimen ...				
	di cui MDO= 0.367%; MAT= 77.824%; ATT= 1.561%; m ²	1,050	17,37	18,24	AN
	(A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg	3,000	0,51	1,53	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08453				
	- Incidenza Manodopera 35.72				
	Sommano euro			37,41	
	Spese Generali 15.00% * (37.41) euro			5,61	
	Sommano euro			43,02	
	Utili Impresa 10% * (43.02) euro			4,30	
	T O T A L E euro / m²			47,32	
Nr. 50 PF.0013.0013 .0173	ZOCCOLETTA BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 E L E M E N T I :				
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	20,000	0,01	0,20	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,120	31,54	3,78	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,067	26,41	1,77	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,004	33,08	0,13	MDO
	(A) [SL.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo ...				
	di cui MDO= 0.880%; MAT= 74.340%; ATT= 4.536%; m ²	0,090	11,78	1,06	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0156				
	- Incidenza Manodopera 64.95				
	Sommano euro			6,94	
	Spese Generali 15.00% * (6.94) euro			1,04	
	Sommano euro			7,98	
	Utili Impresa 10% * (7.98) euro			0,80	
	T O T A L E euro / m			8,78	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>				
Nr. 51 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	31,54	31,54	MDO
	Sommano euro			31,54	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			1,10	
	Sommano euro			32,64	
	Spese Generali 14.00% * (32.64) euro			4,57	
	Sommano euro			37,21	
	Utili Impresa 10% * (37.21) euro			3,72	
	T O T A L E euro / ora			40,93	
Nr. 52 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	29,30	29,30	MDO
	Sommano euro			29,30	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			1,03	
	Sommano euro			30,33	
	Spese Generali 14.00% * (30.33) euro			4,25	
	Sommano euro			34,58	
	Utili Impresa 10% * (34.58) euro			3,46	
	T O T A L E euro / ora			38,04	
Nr. 53 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	26,41	26,41	MDO
	Sommano euro			26,41	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,92	
	Sommano euro			27,33	
	Spese Generali 14.00% * (27.33) euro			3,83	
	Sommano euro			31,16	
	Utili Impresa 10% * (31.16) euro			3,12	
	T O T A L E euro / ora			34,28	
Nr. 54 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 48.997%; MAT= 0.000%; ATT= 28.045%; ora	1,000	54,08	54,08	AN
	Sommano euro			54,08	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			1,89	
	Sommano euro			55,97	
	Spese Generali 14.00% * (55.97) euro			7,84	
	A R I P O R T A R E			63,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			63,81	
	Sommano euro			63,81	
	Utili Impresa 10% * (63.81) euro			6,38	
	TOTALE euro / ora			70,19	
Nr. 55 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,573 0,573 95,920	12,26 4,95 -0,03	7,02 2,84 -2,88	AN AN NL
	Sommano euro			6,98	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,24	
	Sommano euro			7,22	
	Spese Generali 14.00% * (7.22) euro			1,01	
	Sommano euro			8,23	
	Utili Impresa 10% * (8.23) euro			0,82	
	TOTALE euro / ora			9,05	
Nr. 56 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 3.646%; MAT= 0.000%; ATT= 73.481%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.058%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.024%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.024%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,810 0,930 10,920	7,22 32,64 30,33 30,33 0,01 0,01 1,17	7,22 0,98 0,91 30,33 0,02 0,01 12,78	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			52,25	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			1,83	
	Sommano euro			54,08	
	Spese Generali 14.00% * (54.08) euro			7,57	
	Sommano euro			61,65	
	Utili Impresa 10% * (61.65) euro			6,17	
	TOTALE euro / ora			67,82	
Nr. 57 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa ELEMENTI: (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	1,13	1,13	NL
	A RIPORTARE			1,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1,13	
	Sommano euro			1,13	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,04	
	Sommano euro			1,17	
	Spese Generali 14.00% * (1.17) euro			0,16	
	Sommano euro			1,33	
	Utili Impresa 10% * (1.33) euro			0,13	
	TOTALE euro / I			1,46	
Nr. 58 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	NL
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	TOTALE euro / cad			0,01	
Nr. 59 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	NL
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	TOTALE euro / cad			0,01	
Nr. 60 B.0006.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni ELEMENTI: (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,000	11,85	11,85	NL
	Sommano euro			11,85	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,41	
	Sommano euro			12,26	
	Spese Generali 14.00% * (12.26) euro			1,72	
	Sommano euro			13,98	
	Utili Impresa 10% * (13.98) euro			1,40	
	TOTALE euro / anno			15,38	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 61 B.0006.0014. 0011	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni</p> <p>ELEMENTI: (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p>	1,000	4,78	4,78	NL
	Sommano euro			4,78	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,17	
	Sommano euro			4,95	
	Spese Generali 14.00% * (4.95) euro			0,69	
	Sommano euro			5,64	
	Utili Impresa 10% * (5.64) euro			0,56	
	T O T A L E euro / anno			6,20	
Nr. 62 B.0006.0015. 0003	<p>ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo</p> <p>ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad</p>	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cad			0,01	
Nr. 63 C.B.0064.000 2.0100	<p>Portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del vano muro con luce netta pari a di 400X450 cm da installarsi internamente, certificato ai sensi della normativa vigente ... RAL 5015/5010, spessore 8/10.</p> <p>I tutto dato in ogni suo componente certificato CE - Norma UNI-EN 12341-1 franco cantiere.</p> <p>ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 49.950%; MAT= 0.000%; ATT= 27.098%; ora</p>	0,033	55,97	1,85	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.042%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,133	27,33	3,63	AN
	(E) [C.A.0069.0002.0100] Portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del ... cad	1,000	3'800,00	3'800,00	---
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	5,165	0,01	0,05	AN
	Sommano euro			3'805,53	
	Spese Generali 14.00% * (3 805.53) euro			532,77	
	Sommano euro			4'338,30	
	Utili Impresa 10% * (4 338.30) euro			433,83	
	T O T A L E euro / cad			4'772,13	
Nr. 64	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
CI.SL.0048.00 01.0003	controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m ² 1,75 Alluminio elettrocolorato ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [CI.PR.0059.0001.0002] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 l a g ... m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.90473 - Incidenza Manodopera 0.69	0,033 0,033 0,033 1,000 0,133	43,63 49,10 49,10 315,08 26,41	1,44 1,62 1,62 315,08 3,51	NL NL NL MT MDO
	Sommano euro			323,27	
	Spese Generali 14.00% * (323.27) euro			45,26	
	Sommano euro			368,53	
	Utili Impresa 10% * (368.53) euro			36,85	
	TOTALE euro / m²			405,38	
Nr. 65 PF.0001.0002 .0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... m ² (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00587 - Incidenza Manodopera 0	0,010 0,020	76,35 92,20	0,76 1,84	NL NL
	Sommano euro			2,60	
	Spese Generali 14.00% * (2.60) euro			0,36	
	Sommano euro			2,96	
	Utili Impresa 10% * (2.96) euro			0,30	
	TOTALE euro / m³			3,26	
Nr. 66 PF.0004.0001 .0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad. (E) [PR.0005.0002.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.40855 - Incidenza Manodopera 12.92	0,100 1,030 0,200 0,200 0,600 0,050	2,75 147,22 31,54 29,30 26,41 33,08	0,28 151,64 6,31 5,86 15,85 1,65	NL MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			181,59	
	Spese Generali 14.00% * (181.59) euro			25,42	
	Sommano euro			207,01	
	Utili Impresa 10% * (207.01) euro			20,70	
	TOTALE euro / m³			227,71	
Nr. 67 PF.0004.0001	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
.0044	per ogni m ³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad. (E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ³ (E) [PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m ³ (E) [PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09146 - Incidenza Manodopera 48.62	0,167 0,167 0,500 0,021 0,167 0,167 0,500 0,050	2,75 49,15 10,50 84,00 31,54 29,30 26,41 33,08	0,46 8,21 5,25 1,76 5,27 4,89 13,21 1,65	NL NL MT MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			40,70	
	Spese Generali 15.00% * (40.70) euro			6,11	
	Sommano euro			46,81	
	Utili Impresa 10% * (46.81) euro			4,68	
	T O T A L E euro / m³			51,49	
Nr. 68 PF.0008.0001 .0028	ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chiodi ... o del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... m ² (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO= 1.224%; MAT= 74.694%; ATT= 4.082%; kg (A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO= 0.340%; MAT= 78.256%; ATT= 1.133%; kg (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.037%; MAT= 72.622%; ATT= 5.086%; m ³ (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO= 1.497%; MAT= 74.511%; ATT= 3.737%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04307 - Incidenza Manodopera 71.89	0,007 0,007 0,050 0,300 0,300 0,100 0,010 0,001 0,001	3,29 43,63 2,10 31,54 26,41 1,96 7,04 413,31 562,53	0,02 0,31 0,11 9,46 7,92 0,20 0,07 0,41 0,56	NL NL MT MDO MDO AN AN AN AN
	Sommano euro			19,06	
	Spese Generali 15.00% * (19.06) euro			2,86	
	Sommano euro			21,92	
	Utili Impresa 10% * (21.92) euro			2,19	
	T O T A L E euro / m²			24,11	
Nr. 69 PF.0010.0007 .0020	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ...	5,000 10,800 0,107 0,107 0,013	0,01 0,01 31,54 26,41 33,08	0,05 0,11 3,37 2,83 0,43	MT MT MDO MDO MDO
	A R I P O R T A R E			6,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,79	
	di cui MDO= 0.395%; MAT= 78.199%; ATT= 1.185%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03846 - Incidenza Manodopera 30.88	1,020	10,10	10,30	AN
	Sommano euro			17,09	
	Spese Generali 15.00% * (17.09) euro			2,56	
	Sommano euro			19,65	
	Utili Impresa 10% * (19.65) euro			1,97	
	T O T A L E euro / m			21,62	
Nr. 70 PF.0010.0007 .0022	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [PR.0041.0001.0006] TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 ... m (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05539 - Incidenza Manodopera 31.9	5,000 18,000 1,020 0,160 0,160 0,020	0,01 0,01 14,16 31,54 26,41 33,08	0,05 0,18 14,44 5,05 4,23 0,66	MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			24,61	
	Spese Generali 15.00% * (24.61) euro			3,69	
	Sommano euro			28,30	
	Utili Impresa 10% * (28.30) euro			2,83	
	T O T A L E euro / m			31,13	
Nr. 71 PF.0010.0007 .0026	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, ... ridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0004] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 0.397%; MAT= 78.095%; ATT= 1.190%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03833 - Incidenza Manodopera 30.98	5,000 11,400 0,107 0,107 0,013 1,020	0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 10,04	0,05 0,11 3,37 2,83 0,43 10,24	MT MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			17,03	
	Spese Generali 15.00% * (17.03) euro			2,55	
	Sommano euro			19,58	
	Utili Impresa 10% * (19.58) euro			1,96	
	T O T A L E euro / m			21,54	
Nr. 72 PF.0010.0007	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, ... ridi,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
.0028	raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0006] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 0.264%; MAT= 78.689%; ATT= 0.793%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05749 - Incidenza Manodopera 30.9	5,000 17,600 0,160 0,160 0,020 1,020	0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 15,08	0,05 0,18 5,05 4,23 0,66 15,38	MT MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.55) euro			25,55 3,83	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.38) euro			29,38 2,94	
	T O T A L E euro / m			32,32	
Nr. 73 PF.0010.0007 .0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racco ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0020] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 30.897%; MAT= 47.456%; ATT= 0.694%; m (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 69.433%; MAT= 8.300%; ATT= 1.822%; m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0455 - Incidenza Manodopera 37.08	1,000 0,500 0,036 0,001	17,09 3,94 29,30 166,53	17,09 1,97 1,05 0,17	AN AN MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (20.28) euro			20,28 3,04	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (23.32) euro			23,32 2,33	
	T O T A L E euro / m			25,65	
Nr. 74 PF.0010.0007 .0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racco ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0022] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 31.931%; MAT= 47.125%; ATT= 0.000%; m (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 69.433%; MAT= 8.300%; ATT= 1.822%; m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06267 - Incidenza Manodopera 36.46	1,000 0,500 0,040 0,001	24,61 3,94 29,30 166,53	24,61 1,97 1,17 0,17	AN AN MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (27.92) euro			27,92 4,19	
	A R I P O R T A R E			32,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			32,11	
	Sommano euro			32,11	
	Utili Impresa 10% * (32.11) euro			3,21	
	T O T A L E euro / m			35,32	
Nr. 75 PF.0010.0007 .0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0026] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 31.012%; MAT= 47.354%; ATT= 0.696%; m (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 69.433%; MAT= 8.300%; ATT= 1.822%; m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04537 - Incidenza Manodopera 37.18	1,000 0,500 0,036 0,001	17,03 3,94 29,30 166,53	17,03 1,97 1,05 0,17	AN AN MDO AN
	Sommano euro			20,22	
	Spese Generali 15.00% * (20.22) euro			3,03	
	Sommano euro			23,25	
	Utili Impresa 10% * (23.25) euro			2,33	
	T O T A L E euro / m			25,58	
Nr. 76 PF.0010.0007 .0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0028] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 30.910%; MAT= 47.679%; ATT= 0.464%; m (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 69.433%; MAT= 8.300%; ATT= 1.822%; m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06477 - Incidenza Manodopera 35.43	1,000 0,500 0,040 0,001	25,55 3,94 29,30 166,53	25,55 1,97 1,17 0,17	AN AN MDO AN
	Sommano euro			28,86	
	Spese Generali 15.00% * (28.86) euro			4,33	
	Sommano euro			33,19	
	Utili Impresa 10% * (33.19) euro			3,32	
	T O T A L E euro / m			36,51	
Nr. 77 PF.0010.0007 .0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3 E L E M E N T I : (A) [PF.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.750%; MAT= 9.375%; ATT= 3.125%; m/cm ² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	18,000 5,000 10,000	0,25 0,01 0,01	4,50 0,05 0,10	AN MT MT
	A R I P O R T A R E			4,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,65	
	(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	0,520	0,01	0,01	MT
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	5,000	0,01	0,05	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,200	31,54	6,31	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,050	29,30	1,47	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,200	26,41	5,28	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,015	33,08	0,50	MDO
	(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m³	0,002	166,53	0,33	AN
	(A) [SL.0018.0001.0014] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore r ... di cui MDO= 0.855%; MAT= 76.923%; ATT= 2.051%; m	1,050	4,67	4,90	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05276 - Incidenza Manodopera 59.16				
	Sommano euro			23,50	
	Spese Generali 15.00% * (23.50) euro			3,53	
	Sommano euro			27,03	
	Utili Impresa 10% * (27.03) euro			2,70	
	T O T A L E euro / m			29,73	
Nr. 78 PF.0010.0007 .0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3 E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,000	0,01	0,05	MT
	(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	10,000	0,01	0,10	MT
	(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.	3,360	0,01	0,03	MT
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	5,000	0,01	0,05	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,700	31,54	22,08	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,250	29,30	7,33	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,700	26,41	18,49	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,250	26,41	6,60	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,045	33,08	1,49	MDO
	(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m³	0,002	166,53	0,33	AN
	(A) [SL.0018.0001.0016] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... di cui MDO= 0.743%; MAT= 77.323%; ATT= 1.673%; m	1,050	8,58	9,01	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14759 - Incidenza Manodopera 67.66				
	Sommano euro			65,56	
	Spese Generali 15.00% * (65.56) euro			9,83	
	Sommano euro			75,39	
	Utili Impresa 10% * (75.39) euro			7,54	
	T O T A L E euro / m			82,93	
Nr. 79 PF.0010.0007 .0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	100,000	0,01	1,00	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	31,54	31,54	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,200	29,30	5,86	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,200	26,41	31,69	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15771 - Incidenza Manodopera 77.92				
	A R I P O R T A R E			70,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			70,09	
	Sommano euro			70,09	
	Spese Generali 15.00% * (70.09) euro			10,51	
	Sommano euro			80,60	
	Utili Impresa 10% * (80.60) euro			8,06	
	T O T A L E euro / cad.			88,66	
Nr. 80 PF.0013.0002 .0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00812 - Incidenza Manodopera 67.75	25,000 0,033 0,067 0,008 0,002	0,01 29,30 26,41 33,08 166,53	0,25 0,97 1,77 0,26 0,33	MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			3,58	
	Spese Generali 15.00% * (3.58) euro			0,54	
	Sommano euro			4,12	
	Utili Impresa 10% * (4.12) euro			0,41	
	T O T A L E euro / m			4,53	
Nr. 81 PF.0013.0002 .0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0101 - Incidenza Manodopera 69.97	25,000 0,033 0,100 0,008 0,002	0,01 29,30 26,41 33,08 166,53	0,25 0,97 2,64 0,26 0,33	MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			4,45	
	Spese Generali 15.00% * (4.45) euro			0,67	
	Sommano euro			5,12	
	Utili Impresa 10% * (5.12) euro			0,51	
	T O T A L E euro / m			5,63	
Nr. 82 PF.0013.0002 .0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... ristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	25,000 0,033 0,133	0,01 29,30 26,41	0,25 0,97 3,51	MT MDO MDO
	A R I P O R T A R E			4,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,73	
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,008	33,08	0,26	MDO
	(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 19.141%; MAT= 38.263%; ATT= 22.345%; m ³	0,002	166,53	0,33	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01207				
	- Incidenza Manodopera 71.46				
	Sommano euro			5,32	
	Spese Generali 15.00% * (5.32) euro			0,80	
	Sommano euro			6,12	
	Utali Impresa 10% * (6.12) euro			0,61	
	T O T A L E euro / m			6,73	
Nr. 83 PF.0013.0002 .0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo				
	E L E M E N T I :				
	(A) [PF.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 67.991%; MAT= 9.051%; ATT= 1.987%; m	0,650	3,58	2,33	AN
	(A) [PF.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.160%; MAT= 7.282%; ATT= 1.599%; m	0,300	4,45	1,34	AN
	(A) [PF.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 71.620%; MAT= 6.092%; ATT= 1.337%; m	0,050	5,32	0,27	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00891				
	- Incidenza Manodopera 68.76				
	Sommano euro			3,94	
	Spese Generali 14.00% * (3.94) euro			0,55	
	Sommano euro			4,49	
	Utali Impresa 10% * (4.49) euro			0,45	
	T O T A L E euro / m			4,94	
Nr. 84 PF.0013.0002 .0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... gli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cm ² di sezione				
	E L E M E N T I :				
	(A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 69.433%; MAT= 8.300%; ATT= 1.822%; m	0,063	3,94	0,25	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00056				
	- Incidenza Manodopera 68.76				
	Sommano euro			0,25	
	Spese Generali 14.00% * (0.25) euro			0,04	
	Sommano euro			0,29	
	Utali Impresa 10% * (0.29) euro			0,03	
	T O T A L E euro / m/cm²			0,32	
Nr. 85 SL.0003.0001 .0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)				
	E L E M E N T I :				
	(E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi	0,050	138,72	6,94	NL
	(E) [PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m ³	1,000	26,59	26,59	MT
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	A R I P O R T A R E			33,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RI PORTO			33,53	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07543 - Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			33,53	
	Spese Generali 14.00% * (33.53) euro			4,69	
	Sommano euro			38,22	
	Utili Impresa 10% * (38.22) euro			3,82	
	TOTALE euro / m³			42,04	
Nr. 86 SL.0003.0001 .0006	MISTO NATURALE (0-200) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06036 - Incidenza Manodopera 0	0,050 1,000	138,72 19,89	6,94 19,89	NL MT
	Sommano euro			26,83	
	Spese Generali 14.00% * (26.83) euro			3,76	
	Sommano euro			30,59	
	Utili Impresa 10% * (30.59) euro			3,06	
	TOTALE euro / m³			33,65	
Nr. 87 SL.0003.0004 .0001	BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata in sacchi da 50 kg ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0002.0005.0001] BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata ... t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.46803 - Incidenza Manodopera 2.51	0,500 0,125 1,000 0,250	65,89 65,89 160,23 26,41	32,95 8,24 160,23 6,60	NL NL MT MDO
	Sommano euro			208,02	
	Spese Generali 14.00% * (208.02) euro			29,12	
	Sommano euro			237,14	
	Utili Impresa 10% * (237.14) euro			23,71	
	TOTALE euro / t			260,85	
Nr. 88 SL.0003.0005 .0001	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0002.0007.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0003 - Incidenza Manodopera 4.62	0,000 0,000 1,000 0,000	65,89 65,89 0,09 26,41	0,00 0,00 0,09 0,00	NL NL MT MDO
	Sommano euro			0,09	
	Spese Generali 14.00% * (0.09) euro			0,01	
	Sommano euro			0,10	
	Utili Impresa 10% * (0.10) euro			0,01	
	A RI PORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	TOTALE euro / kg			0,11	
Nr. 89 SL.0004.0001 .0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53309 - Incidenza Manodopera 2.2	0,688 0,125 1,000 0,250	65,89 65,89 176,79 26,41	45,33 8,24 176,79 6,60	NL NL MT MDO
	Sommano euro			236,96	
	Spese Generali 14.00% * (236.96) euro			33,17	
	Sommano euro			270,13	
	Utili Impresa 10% * (270.13) euro			27,01	
	TOTALE euro / t			297,14	
Nr. 90 SL.0004.0001 .0002	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0003.0001.0002] CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.63213 - Incidenza Manodopera 1.86	0,688 0,125 1,000 0,250	65,89 65,89 220,81 26,41	45,33 8,24 220,81 6,60	NL NL MT MDO
	Sommano euro			280,98	
	Spese Generali 14.00% * (280.98) euro			39,34	
	Sommano euro			320,32	
	Utili Impresa 10% * (320.32) euro			32,03	
	TOTALE euro / t			352,35	
Nr. 91 SL.0004.0001 .0003	CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi , reso entro 100 km in partite da 8 t ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0003.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94829 - Incidenza Manodopera 1.24	0,125 0,688 0,125 1,000 0,250	43,63 60,92 60,92 359,91 26,41	5,45 41,91 7,62 359,91 6,60	NL NL NL MT MDO
	Sommano euro			421,49	
	Spese Generali 14.00% * (421.49) euro			59,01	
	Sommano euro			480,50	
	Utili Impresa 10% * (480.50) euro			48,05	
	TOTALE euro / t			528,55	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 92 SL.0004.0002 .0001	CALCE IDRATA sfusa E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCÌ VARIE incidenza 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0003.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.52852 - Incidenza Manodopera 2.22	0,625 0,125 0,625 1,000 0,250	65,89 65,89 3,02 176,99 26,41	41,18 8,24 1,89 176,99 6,60	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (234.90) euro			234,90 35,24	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (270.14) euro			270,14 27,01	
	T O T A L E euro / t			297,15	
Nr. 93 SL.0005.0001 .0001	MALTA BASTARDA composta da m ³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata E L E M E N T I : (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m ³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m ³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m ³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.221%; MAT= 59.497%; ATT= 18.029%; t (A) [SL.0004.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa di cui MDO= 2.221%; MAT= 60.199%; ATT= 16.631%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42678 - Incidenza Manodopera 16.92	0,667 0,150 1,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,200 0,200	35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 236,96 234,90	23,65 0,17 0,01 19,54 17,62 0,83 33,53 47,39 46,98	NL MT MT MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (189.72) euro			189,72 26,56	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (216.28) euro			216,28 21,63	
	T O T A L E euro / m³			237,91	
Nr. 94 SL.0005.0003 .0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I : (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m ³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m ³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m ³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.221%; MAT= 59.497%; ATT= 18.029%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42769 - Incidenza Manodopera 16.89	0,667 0,150 1,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,400	35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 236,96	23,65 0,17 0,01 19,54 17,62 0,83 33,53 94,78	NL MT MT MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (190.13) euro			190,13 26,62	
	A R I P O R T A R E			216,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			216,75	
				216,75	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (216.75) euro			21,68	
	TOTALE euro / m³			238,43	
Nr. 95 SL.0005.0003 .0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.221%; MAT= 59.497%; ATT= 18.029%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37459 - Incidenza Manodopera 18.97	0,667 0,150 10,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,300	35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 236,96	23,65 0,17 0,10 19,54 17,62 0,83 33,53 71,09	NL MT MT MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (166.53) euro			166,53 23,31	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (189.84) euro			189,84 18,98	
	TOTALE euro / m³			208,82	
Nr. 96 SL.0006.0002 .0003	RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0006.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 8 mm, in pa ... kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00409 - Incidenza Manodopera 0.46	0,000 0,001 1,000 0,000	65,89 65,89 1,76 26,41	0,00 0,07 1,76 0,00	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.83) euro			1,83 0,26	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.09) euro			2,09 0,21	
	TOTALE euro / kg			2,30	
Nr. 97 SL.0006.0004 .0001	CHIODI (punte piane), misure varie ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00441 - Incidenza Manodopera 0.75	0,002 0,000 1,000 0,001	49,10 49,10 1,83 26,41	0,10 0,00 1,83 0,03	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.96) euro			1,96 0,27	
	A RIPORTARE			2,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			2,23	
	Sommano euro			2,23	
	Utili Impresa 10% * (2.23) euro			0,22	
	TOTALE euro / kg			2,45	
Nr. 98 SL.0007.0001 .0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0158 - Incidenza Manodopera 0.21	0,000 0,002 0,002 1,000 0,001	43,63 49,10 15,13 6,88 26,41	0,00 0,10 0,03 6,88 0,03	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro			7,04	
	Spese Generali 14.00% * (7.04) euro			0,99	
	Sommano euro			8,03	
	Utili Impresa 10% * (8.03) euro			0,80	
	TOTALE euro / kg			8,83	
Nr. 99 SL.0008.0001 .0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m ³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.92995 - Incidenza Manodopera 2.02	0,300 0,100 1,000 0,400	65,89 65,89 376,39 26,41	19,77 6,59 376,39 10,56	NL NL MT MDO
	Sommano euro			413,31	
	Spese Generali 14.00% * (413.31) euro			57,86	
	Sommano euro			471,17	
	Utili Impresa 10% * (471.17) euro			47,12	
	TOTALE euro / m³			518,29	
Nr. 100 SL.0008.0001 .0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m ³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.26569 - Incidenza Manodopera 1.48	0,300 0,100 1,000 0,400	65,89 65,89 525,61 26,41	19,77 6,59 525,61 10,56	NL NL MT MDO
	Sommano euro			562,53	
	Spese Generali 14.00% * (562.53) euro			78,75	
	Sommano euro			641,28	
	Utili Impresa 10% * (641.28) euro			64,13	
	TOTALE euro / m³			705,41	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 101 SL.0010.0001 .0002	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 40x40x40 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0010.0001.0002] POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1104 - Incidenza Manodopera 2.84	0,350 0,033 1,000 0,067	65,89 65,89 22,05 26,41	23,06 2,17 22,05 1,77	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (49.05) euro			49,05 6,87	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (55.92) euro			55,92 5,59	
	T O T A L E euro / cad.			61,51	
Nr. 102 SL.0010.0001 .0003	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 50x50x50 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0010.0001.0003] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12818 - Incidenza Manodopera 3.66	0,350 0,050 1,000 0,100	65,89 65,89 27,97 26,41	23,06 3,29 27,97 2,64	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (56.96) euro			56,96 7,97	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (64.93) euro			64,93 6,49	
	T O T A L E euro / cad.			71,42	
Nr. 103 SL.0010.0003 .0003	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata d ... viaggi (E) [PR.0010.0004.0003] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00527 - Incidenza Manodopera 1.87	0,002 1,000 0,002	165,05 1,94 26,41	0,33 1,94 0,05	NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.32) euro			2,32 0,32	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.64) euro			2,64 0,26	
	T O T A L E euro / cad.			2,90	
Nr. 104 SL.0010.0003 .0004	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata d ... viaggi (E) [PR.0010.0004.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 cad.	0,003 1,000	165,05 2,10	0,50 2,10	NL MT
	A R I P O R T A R E			2,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2,60	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0058 - Incidenza Manodopera 2.02	0,003	26,41	0,08	MDO
	Sommano euro			2,68	
	Spese Generali 14.00% * (2.68) euro			0,38	
	Sommano euro			3,06	
	Utali Impresa 10% * (3.06) euro			0,31	
	T O T A L E euro / cad.			3,37	
Nr. 105 SL.0013.0003 .0003	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio E L E M E N T I : (E) [AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tip ... m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02622 - Incidenza Manodopera 0.9	0,001 0,003 0,020 1,000 0,005	536,72 43,63 15,13 10,68 26,41	0,54 0,13 0,30 10,68 0,13	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro			11,78	
	Spese Generali 14.00% * (11.78) euro			1,65	
	Sommano euro			13,43	
	Utali Impresa 10% * (13.43) euro			1,34	
	T O T A L E euro / m²			14,77	
Nr. 106 SL.0013.0003 .0016	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 E L E M E N T I : (E) [AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0013.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03493 - Incidenza Manodopera 0.67	0,001 0,003 0,020 1,000 0,005	536,72 43,63 15,13 14,55 26,41	0,54 0,13 0,30 14,55 0,13	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro			15,65	
	Spese Generali 14.00% * (15.65) euro			2,19	
	Sommano euro			17,84	
	Utali Impresa 10% * (17.84) euro			1,78	
	T O T A L E euro / m²			19,62	
Nr. 107 SL.0013.0003 .0021	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 20x20 E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0013.0003.0021] PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimen ... m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03923	0,001 0,004 0,001 0,012 1,000 0,003	43,63 60,92 60,92 15,13 16,77 26,41	0,04 0,24 0,06 0,18 16,77 0,08	NL NL NL MT MT MDO
	A R I P O R T A R E			17,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			17,37	
	- Incidenza Manodopera 0.35				
	Sommano euro			17,37	
	Spese Generali 14.00% * (17.37) euro			2,43	
	Sommano euro			19,80	
	Utili Impresa 10% * (19.80) euro			1,98	
	TOTALE euro / m²			21,78	
Nr. 108 SL.0018.0001 .0014	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0019.0001.0014] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore r ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01049 - Incidenza Manodopera 0.72	0,001 0,001 1,000 0,002	60,92 60,92 4,50 26,41	0,06 0,06 4,50 0,05	NL NL MT MDO
	Sommano euro			4,67	
	Spese Generali 14.00% * (4.67) euro			0,65	
	Sommano euro			5,32	
	Utili Impresa 10% * (5.32) euro			0,53	
	TOTALE euro / m			5,85	
Nr. 109 SL.0018.0001 .0016	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0019.0001.0016] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01937 - Incidenza Manodopera 0.7	0,002 0,001 1,000 0,003	60,92 60,92 8,32 26,41	0,12 0,06 8,32 0,08	NL NL MT MDO
	Sommano euro			8,58	
	Spese Generali 14.00% * (8.58) euro			1,20	
	Sommano euro			9,78	
	Utili Impresa 10% * (9.78) euro			0,98	
	TOTALE euro / m			10,76	
Nr. 110 SL.0032.0001 .0015	MATTONE FORATO 10x15x30 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad. (E) [PR.0037.0001.0015] MATTONE FORATO 10x15x30 cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00168 - Incidenza Manodopera 0.84	0,000 0,001 0,000 0,005 0,005 1,000 0,000	43,63 60,92 60,92 1,05 4,00 0,63 26,41	0,00 0,06 0,00 0,01 0,02 0,63 0,00	NL NL NL MT MT MT MDO
	Sommano euro			8,58	
	Spese Generali 14.00% * (8.58) euro			1,20	
	Sommano euro			9,78	
	Utili Impresa 10% * (9.78) euro			0,98	
	TOTALE euro / m			10,76	
	A RIPORTARE			0,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,72	
	Sommano euro			0,72	
	Spese Generali 14.00% * (0.72) euro			0,10	
	Sommano euro			0,82	
	Utili Impresa 10% * (0.82) euro			0,08	
	T O T A L E euro / cad.			0,90	
Nr. 111 SL.0032.0003 .0003	PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad. (E) [PR.0037.0003.0003] PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00651 - Incidenza Manodopera 1.8	0,001 0,008 0,001 0,025 0,025 1,000 0,003	43,63 60,92 60,92 1,05 4,00 2,11 26,41	0,04 0,49 0,06 0,03 0,10 2,11 0,08	NL NL NL MT MT MT MDO
	Sommano euro			2,91	
	Spese Generali 14.00% * (2.91) euro			0,41	
	Sommano euro			3,32	
	Utili Impresa 10% * (3.32) euro			0,33	
	T O T A L E euro / cad.			3,65	
Nr. 112 SL.0035.0006 .0001	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ³ , per isolamento e alleggerimento solai E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0039.0005.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... cm/m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00293 - Incidenza Manodopera 3.05	0,002 0,001 1,000 0,002	55,68 55,68 1,09 26,41	0,11 0,06 1,09 0,05	NL NL MT MDO
	Sommano euro			1,31	
	Spese Generali 14.00% * (1.31) euro			0,18	
	Sommano euro			1,49	
	Utili Impresa 10% * (1.49) euro			0,15	
	T O T A L E euro / cm/m²			1,64	
Nr. 113 SL.0036.0003 .0001	IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0048.0003.0001] IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, alta ... l (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00708 - Incidenza Manodopera 0.86	0,003 0,001 0,001 1,000 0,001	50,54 50,54 15,13 2,92 26,41	0,15 0,05 0,02 2,92 0,03	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro			3,17	
	A R I P O R T A R E			3,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3,17	
	Spese Generali 14.00% * (3.17) euro			0,44	
	Sommano euro			3,61	
	Utili Impresa 10% * (3.61) euro			0,36	
	TOTALE euro / l			3,97	
Nr. 114 SL.0036.0005 .0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0048.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... l (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01705 - Incidenza Manodopera 0.36	0,003 0,001 0,001 1,000 0,001	50,54 50,54 15,13 7,35 26,41	0,15 0,05 0,02 7,35 0,03	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro			7,60	
	Spese Generali 14.00% * (7.60) euro			1,06	
	Sommano euro			8,66	
	Utili Impresa 10% * (8.66) euro			0,87	
	TOTALE euro / l			9,53	
Nr. 115 SL.0038.0001 .0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0041.0001.0004] TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02273 - Incidenza Manodopera 0.41	0,002 0,001 1,000 0,002	49,10 49,10 9,90 26,41	0,10 0,05 9,90 0,05	NL NL MT MDO
	Sommano euro			10,10	
	Spese Generali 14.00% * (10.10) euro			1,41	
	Sommano euro			11,51	
	Utili Impresa 10% * (11.51) euro			1,15	
	TOTALE euro / m			12,66	
Nr. 116 SL.0038.0002 .0004	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 ** diam. esterno mm 16 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0041.0002.0004] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02259 - Incidenza Manodopera 0.42	0,002 0,001 1,000 0,002	49,10 49,10 9,84 26,41	0,10 0,05 9,84 0,05	NL NL MT MDO
	Sommano euro			10,04	
	Spese Generali 14.00% * (10.04) euro			1,41	
	Sommano euro			11,45	
	Utili Impresa 10% * (11.45) euro			1,15	
	A RIPORTARE			12,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	RI PORTO			12,60	
	TOTALE euro / m			12,60	
Nr. 117 SL.0038.0002 .0006	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam. esterno mm 22 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0041.0002.0006] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03393 - Incidenza Manodopera 0.28	0,002 0,001 1,000 0,002	49,10 49,10 14,88 26,41	0,10 0,05 14,88 0,05	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (15.08) euro			15,08 2,11	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.19) euro			17,19 1,72	
	TOTALE euro / m			18,91	
Nr. 118 SL.0043.0001 .0007	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6 con AA=96 mmq ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0051.0001.0007] TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti s ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01232 - Incidenza Manodopera 1.33	0,002 0,005 0,002 1,000 0,004	43,63 60,92 60,92 4,89 26,41	0,09 0,30 0,12 4,89 0,11	NL NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (5.51) euro			5,51 0,77	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.28) euro			6,28 0,63	
	TOTALE euro / m			6,91	
Nr. 119 SL.0045.0001 .0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0054.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00124 - Incidenza Manodopera 1.13	0,000 0,000 0,000 1,000 0,000	43,63 60,92 60,92 0,51 26,41	0,00 0,00 0,00 0,51 0,00	NL NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.51) euro			0,51 0,07	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.58) euro			0,58 0,06	
	TOTALE euro / kg			0,64	
	A RI PORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 120 SL.0047.0001 .0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ab ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0016.0002.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: a ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.71314 - Incidenza Manodopera 0.88	0,100 0,067 1,000 0,133	55,68 55,68 304,15 26,41	5,57 3,73 304,15 3,51	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (316.96) euro			316,96 44,37	
	Sommano euro Utilli Impresa 10% * (361.33) euro			361,33 36,13	
	T O T A L E euro / cad.			397,46	
Nr. 121 SL.0051.0002 .0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0063.0003.0013] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.65497 - Incidenza Manodopera 0.71	0,500 0,125 1,000 0,250	49,10 49,10 698,25 26,41	24,55 6,14 698,25 6,60	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (735.54) euro			735,54 102,98	
	Sommano euro Utilli Impresa 10% * (838.52) euro			838,52 83,85	
	T O T A L E euro / cad.			922,37	
Nr. 122 SL.0054.0003 .0003	VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0066.0003.0003] VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06052 - Incidenza Manodopera 1.55	0,020 0,010 1,000 0,020	55,68 55,68 24,70 26,41	1,11 0,56 24,70 0,53	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (26.90) euro			26,90 3,77	
	Sommano euro Utilli Impresa 10% * (30.67) euro			30,67 3,07	
	T O T A L E euro / m²			33,74	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 123 A.0005.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro / l			1,13	NL
Nr. 124 A.0005.0009. 0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro / cad			0,01	NL
Nr. 125 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima euro / cad			0,01	NL
Nr. 126 A.0005.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad			1,00	MT
Nr. 127 A.0005.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni euro / anno			11,85	NL
Nr. 128 A.0005.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro / anno			4,78	NL
Nr. 129 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammotamento euro / perc.			-0,03	NL
Nr. 130 A.0005.0016. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad			0,99	NL
Nr. 131 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad			0,01	---
Nr. 132 AT.0001.000 1.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m ³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			138,72	NL
Nr. 133 AT.0001.000 1.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro / viaggi			536,72	NL
Nr. 134 AT.0001.000 1.0010	TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento euro / viaggi			165,05	NL
Nr. 135 AT.0001.000 2.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t euro / ora			72,06	NL
Nr. 136 AT.0002.000 3.0001	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro / ora			52,96	NL
Nr. 137 AT.0004.000 1.0006	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro / m ³			35,46	NL
Nr. 138 AT.0004.000 2.0004	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / m ²			20,00	NL
Nr. 139	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 155 AT.0005.001 3.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc euro / m ³			95,25	NL
Nr. 156 AT.0005.001 3.0016	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 100) peso 80 q.li benna da 1.10 mc euro / m ²			74,69	NL
Nr. 157 AT.0005.001 5.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 euro / m ³			47,05	NL
Nr. 158 AT.0005.001 5.0002	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 euro / m ³			49,91	NL
Nr. 159 AT.0005.001 5.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro / m ²			77,78	NL
Nr. 160 AT.0005.001 6.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / cad.			49,10	NL
Nr. 161 AT.0005.001 6.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / m			55,68	NL
Nr. 162 AT.0005.001 6.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / m ³			60,92	NL
Nr. 163 AT.0005.001 6.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / m ³			92,20	NL
Nr. 164 AT.0005.001 6.0006	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru' nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro / m			50,54	NL
Nr. 165 AT.0005.001 6.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru' nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / m			65,89	NL
Nr. 166 AT.0005.001 6.0011	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo euro / m ³			63,28	NL
Nr. 167 C.A.0069.000 2.0100	Portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del vano muro con luce netta pari a di 400X450 cm da installarsi internamente, certificato ai sensi della normativa vigente ... preverniciato, RAL 5015/5010, spessore 8/10. I tutto dato in ogni suo componente certificato CE - Norma UNI-EN 12341-1. euro / cad			3'800,00	---
Nr. 168 CI.PR.0005.0 001.0002	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 10 N/mm ² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro / m ³			100,00	MT
Nr. 169 CI.PR.0006.0	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
001.0004	01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14 euro / kg			1,18	MT
Nr. 170 CI.PR.0006.0 001.0005	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 16 euro / kg			1,18	MT
Nr. 171 CI.PR.0010.0 001.0005	Elemento d base di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per scarichi di acque piovane, delle dimensioni interne 500X500 mm e altezza 480 mm con spessore pareti 51 mm, peso 160 kg.; euro / cad.			26,20	MT
Nr. 172 CI.PR.0010.0 001.0006	Elemento di prolunga di pozzetto, prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per scarichi di acque piovane, delle dimensioni interne 500X500 mm e altezza 520 mm con spessore pareti 51 mm, peso 132 kg. euro / cad.			25,40	MT
Nr. 173 CI.PR.0059.0 001.0002	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione ... ta con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI EN 755-2:2016). Alluminio finitura legno. euro / m ²			315,08	MT
Nr. 174 MAT.04.019	Griglia concava in ghisa lamellare UNI EN 1561, costruita secondo le Norme UNI EN 124, classe C 250 (Carico di rottura 250 KN), con asole con luce netta 45x45 cm ed esterno telaio 60x60 cm; euro / cad			110,00	MT
Nr. 175 MAT.08.055	Portoncino in profilato di lamiera di alluminio, completo di vetro singolo e euro / m2			213,82	MT
Nr. 176 MAT.08.072	Cancello scorrevole, con colonne e struttura in tubolare di adeguata sezione, pannellatura in grigliato elettrosaldato maglia 63x132, con piatti di bordatura 25x3 mm piegati e f... tura a chiave, la guida a terra e le ruote. Materiale zincato a caldo a norme UNI EN 1461, verniciato. Dim: 6,00 *2,40 euro / m2			1'800,00	MT
Nr. 177 MAT.13.084	Combinazione vaso bidet in vetrous china completo di coprivaso in abs pesante euro / cad.			430,00	MT
Nr. 178 MAT.13.086	Miscelatore termostatico con doccetta a pulsante. euro / cad.			170,43	MT
Nr. 179 MAT.13.265	Curva a 90° per tubo in PVC Rigido UNI EN 1401-1, SN4-SDR41: diametro mm 160 spessore mm 4,0 euro / m			11,20	MT
Nr. 180 MAT01.025	Tessuto Geotessile a filo continuo tipo TERRAM, rispondente alle norme EN ISO 10319, 12236, 129561, 10958 e ASTM D 4533 euro / mq			1,02	---
Nr. 181 pozzetto	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2" euro / cad.			194,25	MT
Nr. 182 PR.0001.000 1.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m ³			1,11	MT
Nr. 183 PR.0001.000 5.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,50	MT
Nr. 184 PR.0001.000 6.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro / cad.			3,02	MT
Nr. 185	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
PR.0001.000 6.0003 Nr. 186	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	euro / kg		15,13	MT
PR.0001.000 6.0004 Nr. 187	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	euro / cad.		1,05	MT
PR.0001.001 0.0001 Nr. 188	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	euro / cad.		0,01	MT
PR.0001.001 0.0002 Nr. 189	ONERI VARI, a stima	euro / cad.		1,05	MT
PR.0001.001 1.0001 Nr. 190	PEZZI SPECIALI, a stima	euro / cad.		0,01	MT
PR.0001.001 1.0002 Nr. 191	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	euro / cad.		0,01	MT
PR.0001.001 1.0004 Nr. 192	PACCO POLIETILENE per laterizi	euro / cad.		4,00	MT
Nr. 193 PR.0001.001 3.0019	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t	euro / ora		7,39	MT
Nr. 194 PR.0001.001 4.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad.		0,01	MT
Nr. 195 PR.0001.001 4.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad.		0,01	MT
Nr. 196 PR.0001.001 4.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad.		1,05	MT
Nr. 197 PR.0002.000 1.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	euro / m ³		26,59	MT
Nr. 198 PR.0002.000 2.0004	MISTO NATURALE (0-200)	euro / m ³		19,89	MT
Nr. 199 PR.0002.000 5.0001	BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata in sacchi da 50 kg	euro / t		160,23	MT
Nr. 200 PR.0002.000 7.0001	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti	euro / kg		0,09	MT
Nr. 201 PR.0003.000 1.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / t		176,79	MT
Nr. 202 PR.0003.000 1.0002	CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets	euro / t		220,81	MT
Nr. 203 PR.0003.000 1.0003	CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi	euro / t		359,91	MT
Nr. 204 PR.0003.000 2.0001	CALCE IDRATA sfusa	euro / t		176,99	MT
Nr. 205 PR.0005.000 1.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm ² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m ³		132,78	MT
Nr. 206	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
PR.0005.000 2.0002	CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... o di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm ² e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206:2021	euro / m ³		140,00	MT
Nr. 207 PR.0005.000 2.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... nfezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021	euro / m ³		135,56	MT
Nr. 208 PR.0005.000 2.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... nfezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021	euro / m ³		140,00	MT
Nr. 209 PR.0005.000 2.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... nfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021	euro / m ³		147,22	MT
Nr. 210 PR.0005.000 2.0015	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... nfezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 40 N/mm ² e classe di esposizione XC4 - XA2 norma UNI EN 206:2021	euro / m ³		156,11	MT
Nr. 211 PR.0005.000 6.0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m ³ pompato	euro / m ³		10,50	MT
Nr. 212 PR.0005.000 7.0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo	euro / a corpo		84,00	MT
Nr. 213 PR.0006.000 2.0003	RETE ELETTRORALDATA B450A o B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018.	euro / kg		1,76	MT
Nr. 214 PR.0006.000 5.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	euro / kg		2,10	MT
Nr. 215 PR.0006.000 5.0004	CHIODI (punte piane), misure varie	euro / kg		1,83	MT
Nr. 216 PR.0006.000 7.0012	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500X500 mm e botola quadrata 400x400 mm	euro / cad.		92,14	MT
Nr. 217 PR.0006.000 7.0013	Fornitura franco cantiere di chiusino di ispezione in Ghisa sferoidale GS 500 con luce netta 500X500 mm ed esterno telaio 600X600 mm del peso di 30 kg, costruito secondo le norme U ... orme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.	euro / cad.		95,60	MT
Nr. 218 PR.0007.000 1.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	euro / kg		6,88	MT
Nr. 219 PR.0008.000 1.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	euro / m ³		376,39	MT
Nr. 220 PR.0008.000 1.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	euro / m ³		525,61	MT
Nr. 221 PR.0010.000	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 40x40x40	euro / cad.		22,05	MT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
1.0002 Nr. 222 PR.0010.000	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 50x50x50 euro / cad.			27,97	MT
1.0003 Nr. 223 PR.0010.000	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 euro / cad.			1,94	MT
4.0003 Nr. 224 PR.0010.000	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 euro / cad.			2,10	MT
4.0004 Nr. 225 PR.0013.000	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo liscio euro / m ²			10,68	MT
3.0003 Nr. 226 PR.0013.000	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 euro / m ²			14,55	MT
3.0016 Nr. 227 PR.0013.000	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 20x20 euro / m ²			16,77	MT
3.0021 Nr. 228 PR.0016.000	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... euro / cad.			304,15	MT
2.0001 Nr. 229 PR.0019.000	iuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portaè riferita alla luce netta di passaggio. TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			4,50	MT
1.0014 Nr. 230 PR.0019.000	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			8,32	MT
1.0016 Nr. 231 PR.0021.000	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di gi ... to terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 50 x 3,0 euro / m			3,04	MT
1.0005 Nr. 232 PR.0034.000	Pannello in grigliato elettrofuso con acciaio S235JR di altezza mm 1500 circa e dimensioni delle maglie 62*132 circa, piatto mm 25*2 e tondo ø 5. euro / m ²			42,00	MT
7.0010 Nr. 233 PR.0037.000	MATTONE FORATO 10x15x30 euro / cad.			0,63	MT
1.0015 Nr. 234 PR.0037.000	PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana euro / cad.			2,11	MT
3.0003 Nr. 235 PR.0039.000	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ³ , per isolamento e alleggerimento solai euro / cm/m ²			1,09	MT
5.0001 Nr. 236 PR.0041.000	TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 16 euro / m			9,90	MT
1.0004 Nr. 237 PR.0041.000	TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 22 euro / m			14,16	MT
1.0006 Nr. 238 PR.0041.000	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro / m			9,84	MT
2.0004 Nr. 239 PR.0041.000	TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 euro / m			14,88	MT
2.0006					
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 240 PR.0048.000 3.0001	IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche	euro / l		2,92	MT
Nr. 241 PR.0048.000 5.0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni	euro / l		7,35	MT
Nr. 242 PR.0051.000 1.0007	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 6 con AA=96 mmq	euro / m		4,89	MT
Nr. 243 PR.0054.000 1.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni	euro / kg		0,51	MT
Nr. 244 PR.0063.000 3.0013	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm	euro / cad.		698,25	MT
Nr. 245 PR.0066.000 1.0048	VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36	euro / m ²		195,30	MT
Nr. 246 PR.0066.000 3.0003	VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco	euro / m ²		24,70	MT
Nr. 247 PR.0070.000 1.0001	LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45	euro / cad.		74,33	MT
Nr. 248 PR.0070.000 4.0004	PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni esterne circa 70x70x11	euro / cad.		70,00	MT
Nr. 249 PR.0070.001 1.0003	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	euro / cad.		56,29	MT
Nr. 250 PR.0070.001 2.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto plus, senza piletta automatica	euro / cad.		131,25	MT
Nr. 251 RU.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	euro / ora		31,54	MDO
Nr. 252 RU.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	euro / ora		31,54	MDO
Nr. 253 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		29,30	MDO
Nr. 254 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		29,30	MDO
Nr. 255 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		26,41	MDO
Nr. 256 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		26,41	MDO
Nr. 257 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		26,41	MDO
Nr. 258	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				
A R I P O R T A R E					

