

COMUNE DI ORISTANO  
COMUNE DI SANTA GIUSTA

REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO  
DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI NEL CORPO NORD  
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE  
DI ORISTANO



ELABORATO:

**STIMA INCIDENZA  
MANODOPERA**

TAVOLA:

**D1**

CUP: E11E13000110005  
CIG: 9695651052

Data: Febbraio 2023

SCALA:

IL PROGETTISTA  
*(Ing. Agostino Pruneddu)*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(Ing. Salvatore Daga)*

IL DIRETTORE  
*(Dott. Marcello Siddu)*


Codice Elaborato

P C N N 0 1 P E 0 2 A 0 0 7 R 0 0

Elaborato

Revisione

CONSORZIO INDUSTRIALE  
PROVINCIALE ORISTANESE



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>						
1 ANA.19.118	Combinazione vaso-bidet ceramico con scarico a pavimento, completo di sedile con copribordo in ABS pesante, catino con particolare sagoma allungata, dotato di apertura anterio ... collegamenti agli impianti di adduzione e di scarico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  SOMMANO cad.	40,00	807,42	32'296,80	1'738,00	5,381
2 ANA.20.011	Prezzo per la fornitura e posa in opera di Cancelli scorrevole, con colonne e struttura in tubolare di adeguata sezione, pannellatura in grigliato elettrosaldato maglia 63x132, ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come indicata negli elaborati grafici allegati.  Dimensioni 6.00*2.40.  SOMMANO cad	2,00	2'978,77	5'957,54	811,92	13,628
3 C.D.0003.001 6.0025	Realizzazione caditoia stradale in conformità ai disegni di progetto, costituita dai seguenti elementi e materiali: - n° 1 elemento di base di pozzetto prefabbricato in calcestruzz ... il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cad.	24,00	262,55	6'301,20	458,64	7,279
4 C.D.0003.001 6.0055	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrocompresso, costituito da un elemento di base delle dimensioni interne di 500x500 mm, altezza interna 525 mm e prolunga delle dimensioni inter ... niente dagli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e conforme alle vigenti normative in materia.  SOMMANO cad.	40,00	316,28	12'651,20	1'439,20	11,376
5 C.D.0013.000 6.0450	Fornitura e posa in opera di portone industriale scorrevole a due ante per dimensioni del vano muro con luce netta pari a di 400X450 cm da installarsi internamente, certificato ai ... i altro onere e magistero per dare il sistema perfettamente funzionante e certificato ai sensi della predetta normativa.  SOMMANO cad	28,00	4'960,34	138'889,52	3'728,48	2,684
6 C.I.0001.000 1.0001	Prezzo a corpo per l'allestimento dell'Impianto di cantiere necessario all'esecuzione di pali di fondazione trivellati comprendente la predisposizione dell'autocarro ribaltabile, dell'autogru telescopica autocarrata e tutti gli accessori e materiali occorrenti.  SOMMANO a corpo	2,00	2'756,44	5'512,88	1'993,86	36,167
7 CI.EL.0001.00 01.0001	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico capannone e corpo uffici TIPO "A" costituito da:  CAPANNONE * Quadro Elettrico Generale; * Linea elettrica Illuminazione, Forza ... elaborati grafici e di calcolo e nelle quantità indicate negli allegati al computo. Il tutto funzionante e certificato.  SOMMANO cadauno	16,00	7'652,79	122'444,64	0,00	
8 CI.EL.0001.00 01.0002	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico capannone e corpo uffici TIPO "B" costituito da:  CAPANNONE * Quadro Elettrico Generale; * Linea elettrica Illuminazione, Forza ... i elaborati grafici e di calcolo e nelle quantità indicate negli allegati al computo. Il tutto funzionante e certificato.  SOMMANO cadauno	4,00	8'653,50	34'614,00	0,00	
9 CI.PF.0001.0 000.0000	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di Tessuto Geotessile a filo continuo tipo TERRAM, rispondente alle norme EN ISO 10319, 12236, 129561, 10958 e ASTM D 4533, idoneo sia ... apponendo i lembi dei teli successivi di almeno 20 cm. Valutata per la stessa superficie del sovrastante pavimentazione.  SOMMANO m2	13'004,20	2,57	33'420,80	12'093,90	36,187
A R I P O R T A R E				392'088,58	22'264,00	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			392'088,58	22'264,00	
10 CI.PF.0003.0 015.0002	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 40X40X40 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. SOMMANO cad	96,00	222,05	21'316,80	3'171,84	14,880
11 CI.PF.0003.0 015.0003	Fornitura e posa in opera di pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni interne di 50X50X50 cm e spessore minimo delle pareti pa ... Dmax 31,5) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e conforme alla vigente normativa. SOMMANO cad	90,00	237,42	21'367,80	3'051,90	14,283
12 CI.PF.0004.0 001.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. SOMMANO m³	191,94	161,51	31'000,22	3'608,48	11,640
13 CI.PF.0008.0 002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14 SOMMANO kg	8'258,84	2,41	19'903,80	5'450,84	27,386
14 CI.PF.0008.0 002.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. SOMMANO kg	153'777,72	2,41	370'604,30	101'493,30	27,386
15 CI.PF.0011.0 001.0096	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata delle seguenti dimensioni e caratteristiche: •Larghezza:m 30.00 esterno tamponamento •Lunghezza:m 123.64 esterno tampon ... saggi occorrenti, delle guarnizioni e del silicone e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	2,00	1'101 898,49	2'203'796,98	89'867,50	4,078
16 CI.PF.0013.0 003.0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l' ... à, pilastri posti ad interasse di 5,00m, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO m²	2'868,32	79,70	228'605,10	63'131,72	27,616
17 CI.PF.0013.0 006.000	Portoncino in alluminio con trattamento superficiale dei profilati con ossilaccatura di colore a scelta della direzione lavori, eseguito con profilati tipo R 40 spesso ... aterali e periferici e di guarnizioni in neoprene, dato in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere. SOMMANO m2	24,00	288,70	6'928,80	333,84	4,818
18 CI.PF.0013.0 006.0265	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di gu ... gistrazione dell'infilso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. SOMMANO m²	270,16	453,65	122'558,08	9'285,40	7,576
19 CI.PF.0013.0 009.0028	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in op ... getti. Esclusa solo l'armatura Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.40 SOMMANO m²	1'194,48	104,43	124'739,54	38'796,72	31,102
20 CI.PF.0013.0 013.0136	Pavimentazione del tipo industriale con strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 20 armata con rete elettrosaldada dn 8 maglia 20x20, al calcestruzzo dovranno ... tonaggio, gli oneri per la sicurezza in cantiere e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E			3'542'910,00	340'455,54	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'542'910,00	340'455,54	
21 PF.0001.0002 .0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m <sup>3</sup> 0.50; escluso rocce dure e tenere. SOMMANO m <sup>3</sup>	10'686,72	52,99	566'289,30	43'922,42	7,756
22 PF.0001.0002 .0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SOMMANO m <sup>3</sup>	12'656,56	4,19	53'030,98	3'037,58	5,728
23 PF.0001.0002 .0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, valutato per il volume teorico previsto ed ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO m <sup>3</sup>	9'803,64	2,44	23'920,88	1'078,40	4,508
24 PF.0001.0002 .0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SOMMANO m <sup>3</sup>	1'539,30	14,95	23'012,52	4'710,26	20,468
25 PF.0001.0002 .0038	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SOMMANO m <sup>3</sup>	213,08	18,14	3'865,26	871,50	22,547
26 PF.0001.0002 .0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SOMMANO m <sup>3</sup>	0,00	6,24	0,00	0,00	8,494
27 PF.0001.0002 .0044	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SOMMANO m <sup>3</sup>	0,00	9,08	0,00	0,00	10,132
28 PF.0001.0007 .0006	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SOMMANO m <sup>3</sup>	14'195,86	8,68	123'220,06	0,00	
29 PF.0001.0009 .0013	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano SOMMANO m <sup>3</sup>	4'551,70	51,89	236'187,70	8'375,12	3,546
30 PF.0002.0002 .0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SOMMANO t	7'734,40	13,29	102'790,18	0,00	
31 PF.0003.0002 .0006	PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura; conferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 600 SOMMANO m	2'970,00	146,73	435'788,10	76'507,20	17,556
32	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201 e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar SOMMANO m	190,00	12,50	2'375,00	492,10	20,720
	A R I P O R T A R E			5'113'389,98	479'450,12	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5'113'389,98	479'450,12	
PF.0004.0001 .0004	MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.  SOMMANO m³	38,14	214,29	8'173,02	947,02	11,587
33 PF.0004.0001 .0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0  SOMMANO m³	959,84	218,38	209'609,86	28'478,46	13,586
34 PF.0004.0001 .0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1  SOMMANO m³	190,66	241,29	46'004,36	5'656,88	12,296
35 PF.0006.0001 .0091	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025: ... Ita cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.  SOMMANO m²	1'525,20	81,49	124'288,54	20'620,70	16,591
36 PF.0008.0001 .0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto  SOMMANO m²	3'134,48	30,42	95'350,88	63'755,32	66,864
37 PF.0008.0001 .0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto  SOMMANO m²	1'220,16	36,84	44'950,70	29'637,68	65,934
38 PF.0010.0007 .0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'A ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC  SOMMANO cad.	144,00	261,12	37'601,28	15'850,08	42,153
39 PF.0010.0007 .0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45  SOMMANO cad.	40,00	430,32	17'212,80	2'848,00	16,546
40 PF.0010.0007 .0105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 70x70x11  SOMMANO cad.	40,00	504,54	20'181,60	2'848,00	14,112
41 PF.0013.0003 .0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50  SOMMANO m²	657,60	54,84	36'062,78	11'034,52	30,598
42 PF.0013.0003 .0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50  SOMMANO m²	945,00	64,96	61'387,20	19'769,40	32,204
43 PF.0013.0003 .0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm  SOMMANO m²	997,20	37,10	36'996,12	11'956,42	32,318
	A R I P O R T A R E			5'851'209,12	692'852,60	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5'851'209,12	692'852,60	
44 PF.0013.0004 .0030	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m <sup>2</sup> 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta SOMMANO m <sup>2</sup>	5'003,72	27,51	137'652,34	95'921,32	69,684
45 PF.0013.0005 .0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto SOMMANO m <sup>2</sup>	4'043,24	10,05	40'634,56	22'642,14	55,721
46 PF.0013.0006 .0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. SOMMANO cad.	24,00	1'068,45	25'642,80	2'607,36	10,168
47 PF.0013.0006 .0161	VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco SOMMANO m <sup>2</sup>	180,00	46,45	8'361,00	1'620,00	19,376
48 PF.0013.0006 .0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. SOMMANO cad.	235,20	561,98	132'177,70	29'282,40	22,154
49 PF.0013.0006 .0365	VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scana ... ali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido. SOMMANO m <sup>2</sup>	90,16	272,62	24'579,42	1'158,56	4,714
50 PF.0013.0013 .0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 SOMMANO m <sup>2</sup>	751,72	50,75	38'149,80	12'290,62	32,217
51 PF.0013.0013 .0156	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO m <sup>2</sup>	960,48	47,32	45'449,92	16'308,96	35,883
52 PF.0013.0013 .0173	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 SOMMANO m	507,20	8,78	4'453,22	2'885,96	64,806
53 PR.0019.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. SOMMANO m	457,60	13,62	6'232,52	0,00	
54 PR.0019.000 1.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml. SOMMANO m	286,40	20,84	5'968,58	0,00	
55	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per					
	A R I P O R T A R E			6'320'510,98	877'569,92	

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE			
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>				
<b>C</b>	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	<b>6'322'473,08</b>	<b>877'569,92</b>	<b>13,880</b>	
C:001	Comparto A euro	3'161'236,54	438'784,96	13,880	
C:001.001	Movimenti di terra euro	149'513,31	2'057,99	1,376	
C:001.002	Struttura euro	1'800'215,24	216'481,34	12,025	
C:001.002.001	Fondazione euro	584'014,20	139'981,73	23,969	
C:001.002.002	Pilastri Travi e Copertura euro	1'101'898,49	44'933,75	4,078	
C:001.002.003	Compartimentazione lotti euro	114'302,55	31'565,86	27,616	
C:001.003	Opere di completamento lotto euro	250'314,23	21'180,09	8,461	
C:001.003.009	Pavimentazioni euro	250'314,23	21'180,09	8,461	
C:001.004	Infissi euro	229'568,66	24'008,02	10,458	
C:001.005	Impianti euro	119'549,55	4'742,59	3,967	
C:001.005.004	Fognatura meteorica euro	15'879,32	1'478,53	9,311	
C:001.005.005	Fognatura nera euro	7'667,17	719,60	9,385	
C:001.005.006	Impianto idrico euro	1'187,50	246,05	20,720	
C:001.005.007	Impianto elettrico euro	94'815,56	2'298,41	2,424	
C:001.006	Uffici euro	316'408,98	127'445,07	40,279	
C:001.007	Sistemazioni Esterne euro	295'666,57	42'869,86	14,499	
C:001.007.008	Recinzione euro	128'031,90	31'854,23	24,880	
C:001.007.009	Pavimentazioni euro	167'634,67	11'015,63	6,571	
C:001.008	overflow euro	0,00	0,00	0,000	
C:002	Comparto B euro	3'161'236,54	438'784,96	13,880	
C:002.001	Movimenti di terra euro	149'513,31	2'057,99	1,376	
C:002.002	Struttura euro	1'800'215,24	216'481,34	12,025	
C:002.002.001	Fondazione euro	584'014,20	139'981,73	23,969	
C:002.002.002	Pilastri Travi e Copertura euro	1'101'898,49	44'933,75	4,078	
C:002.002.003	Compartimentazione lotti euro	114'302,55	31'565,86	27,616	
C:002.003	Opere di completamento lotto euro	250'314,23	21'180,09	8,461	
C:002.003.009	Pavimentazioni euro	250'314,23	21'180,09	8,461	
C:002.004	Infissi euro	229'568,66	24'008,02	10,458	
C:002.005	Impianti euro	119'549,55	4'742,59	3,967	
C:002.005.004	Fognatura meteorica euro	15'879,32	1'478,53	9,311	
C:002.005.005	Fognatura nera euro	7'667,17	719,60	9,385	
C:002.005.006	Impianto idrico euro	1'187,50	246,05	20,720	
C:002.005.007	Impianto elettrico euro	94'815,56	2'298,41	2,424	
C:002.006	Uffici euro	316'408,98	127'445,07	40,279	
C:002.007	Sistemazioni Esterne euro	295'666,57	42'869,86	14,499	
C:002.007.008	Recinzione euro	128'031,90	31'854,23	24,880	
C:002.007.009	Pavimentazioni euro	167'634,67	11'015,63	6,571	
C:002.008	overflow euro	0,00	0,00	0,000	
	<b>TOTALE euro</b>	<b>6'322'473,08</b>	<b>877'569,92</b>	<b>13,880</b>	
	Data, _____				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

COMMITTENTE:



